










Pūdorys



Řez A-A



LEGENDA MATERIÁLŮ:

	OPĚRNÁ ZÍDKA tl. 200 mm TVÁRNICE PLOTOVKY BEST NATURA, VZHLED ŠTÍPANÝ BETON, VYLÉVÁNO BETONEM B15
	ZÁKLADOVÝ PAS ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ VYLÉVANÉHO BETONEM TVÁRNICE ZB 500/300/250mm + BETON B15
	BETONOVÁ DESKA + KARI SIŤ 10/10 Ø6mm
	PODKLADNÍ BETON
	ZEMINA
	HYDROIZOLACE
	ZÁSYP

POZNÁMKY:

X01	VENKOVNÍ ROZVODNICE EL. ENERGIE, Š/V/H – 200/300/150, PLECHOVÁ, UZAMYKATELNÁ
X02	DŘEVĚNÉ EUROPALETY
X03	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 Ø10, VYVEDENA ZE ZÁKLADU DO ZÍDKY
X04	CHRÁNIČKA PŘÍVODU EL. ENERGIE, VEDENA V ZÍDCE
X05	CHRÁNIČKA PŘÍVODU VODY, VEDENA V ZÍDCE
X06	SORBČNÍ VPUST, TYP ORL–SKV, PLASTOVÁ – POLYPROPYLEN, Š/D/H – 600/900/1045

Zodpovědný projektant:		Vedoucí projektant	Kreslil:	<div><div>AVATELIER</div><div>stavební projekce</div><div>Růžové náměstí 12/2345 680 01 Boskovice IČO: 605 85 293 DIČ: CZ 7105283746 mob: 608/87 77 88</div></div>	
Ing. Vít Příbyl		Ing. Vít Příbyl	Bc. Pavel Richter		
ČKAIT-1004096			Ing. Ladislav Kopecký		
Investor: město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice				Datum:	12/2015
Název akce: SPORTPARK BOSKOVICE				Č. zakázky:	46/2015
				Formát:	A4
				Stupeň PD:	Dokumentace pro stavební povolení
ČISTÍCÍ STANICE PRO BICYKLY +WAP				Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.19