



P R A H A

AŽD PRAHA S.R.O.

DIVIZE AUTOMATIZACE SILNIČNÍ TECHNIKY BRNO

KŘÍŽÍKOVA 32, 612 00 BRNO

TEL.: +420 549 210 075-6

FAX: +420 549 210 074

E-MAIL: AZDDAST@AZD.CZ

WEB: WWW.AZD.CZ

JNDS projekt, s.r.o.

Pan Josef Novák

Masarykovo náměstí 3a

679 61 Letovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
15.5.2020

NAŠE ZNAČKA
14241/DAST/2020

VYŘIZUJE/LINKA
Berkovský
267 287 246

MĚSTO
Praha
20.5.2020

VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci

Na základě Vaší žádosti zaslané dne 15.5.2020 o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „**Boskovice – ul. Hybešova – Stavební úpravy místní komunikace**“ na p.č. 6990, 6995/2, 2054, 2055, 2050/2, 2046/6, 1990/161, 6992 v k.ú. Boskovice, Vám sdělujeme, že v zájmovém území se nachází sítě a sloupky VO, které má naše společnost ve správě.

Jako správce a provozovatel veřejného osvětlení ve městě Boskovice Vám sdělujeme, že s navrženým řešením **souhlasíme** za níže stanovených podmínek:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního vedení VO a prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se to týká s jejich polohou, vytyčení podzemního vedení bude provedeno na náklady investora či jeho dodavatele prací.
- Výkopové práce v ochranném pásmu musí být prováděny ručně a postupovat při nich obezřetně vzhledem k souběhu a křížování podzemních sítí.
- Při zásahu do stávajících sloupů VO nebo jejich přemístění bude u těchto sloupů provedena zkouška mechanické pevnosti nedestruktivní metodou na náklady investora či jeho dodavatele prací. Protokol bude předán nebo zaslán poštou provozovateli VO (AŽD Praha s.r.o., Křižíkova 32, 612 00 Brno).
- Přemístění sloupů VO nebo přeložka sítí bude řešena v souladu s platnými ČSN (betonový základ VO, pokládka kabelů, kabelová chránička, kabelové trasy, uzemnění sloupů VO apod.).
- Dodavatel prací musí oznámit provozovateli VO zahájení prací minimálně 3 dny předem a to na adresu: AŽD Praha s.r.o., Křižíkova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz.
- Při samotné montáži zajistit po dohodě s provozovatelem VO dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození sloupů VO a příslušného kabelového vedení.
- Před záhozem kabelové trasy s odkrytými sítěmi VO musí být provozovatel, správce VO přizván ke kontrole uložení, o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku nebo vystaven protokol o provedení prací. Pokud tato organizace provádějící příslušné práce neprovede,



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001

vyhrazuje si provozovatel VO právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. Po provedení záhozu musí být uveden povrch do původního stavu, pokud nebude rozhodnuto jinak.

- Při dotčení sítí nebo zařízení VO a po dokončení prací bude předáno provozovateli VO:

- předávací protokol na provedené práce,
- dokumentace skutečného provedení,
- výchozí elektrická revize na provedené práce,
- geodetické zaměření skutečného stavu včetně elektronické podoby (CD),
- potvrzení o předání zaměření na GIS,
- prohlášení o shodě na dodaný materiál.

- Každé poškození zařízení provozovatele VO musí být neprodleně nahlášeno na: AŽD Praha s.r.o., Křížíkova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz, tel.: 602 549 892.


- Dodavatel prací musí oznámit provozovateli VO ukončení prací na adresu: AŽD Praha s.r.o., Křížíkova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz.

- Při nedodržení výše uvedených podmínek budou poruchy vzniklé na zařízení VO odstraňovány na náklady investora, včetně vzniklých škod.

Souhlasíme se zjednodušeným územním řízením podle §95 a souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby podle §116 stavebního zákona č. 183/2006Sb.

Kontaktní osoby: AŽD Praha s.r.o. – Ing. Jiří Vavrda – tel.: 602 782 917, mail: vavrda.jiri@azd.cz

S pozdravem



AZD Praha s.r.o.
Divize Automatizace Silniční Techniky
Křížíkova 32
612 00 Brno
IČ: 48029463, DIČ: CZ48029463
-5-
Ing. Jiří Vavrda
Ředitel DST

Přílohy:

- žádost a koordinační situační výkres

