SMLOUVA č. 264/2016 - ORHI

PRÁ

ovip: Havelka ORHI

kopie: FIN OKT - Bc. Kolářová

MUBOP00CED0P

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Město Boskovice,
se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**
zastoupené starostkou **Bc. Hanou Nedomovou**
IČ: **00279978**
DIČ: CZ00279978
Telefon: **516 488 600**
Bankovní spojení: **KB Boskovice**
Číslo účtu: **126-631/0100**
ID dat. schránky: **qmkbq7h**
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Miloš Loubal

Z h o t o v i t e l: MK izolstav, s.r.o.
se sídlem: Crhov 65, 679 74
zastoupený: Miroslavem Konopáčem - jednatelem
IČ: 26921995
DIČ: CZ26921995
Telefon: 602 500 813
E-mail: konopac @iol.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1363911369/0800
ID dat.schránky:5nausjg

I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: **„Stavební úpravy-obřadní síň a zázemí, hřbitov Boskovice“**

1.2. Předmětem plnění díla jsou stavební práce spočívající v celkové výměně střešní krytiny a některých klempířských prvků a zateplení vnějších štítů obřadní síně.

1.3. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:
- tato smlouva

- projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří STAPRO – Skřipský s.r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 37, 680 01 Boskovice, IČ: 02001152
- zhotovitelem oceněný výkaz výměr v členění položkového rozpočtu
- zadávací dokumentace k zakázce „Stavební úpravy-obřadní síň a zázemí, hřbitov Boskovice"

II.
Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy činí 1.672.022,- Kč včetně DPH (slovy jedenmilionšestsetsedmdesátdvatisícnuladvacetdva). Dohodnutá cena se skládá z následujících položek:

Cena bez DPH	**1.381.836,- Kč**
DPH 21%	**290.186,- Kč**
Celková cena díla s DPH	**1.672.022,- Kč**

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a je možno ji překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné změny v rozsahu díla budou po odsouhlasení objednatelem řešeny formou dodatku k této smlouvě, ve kterém bude rovněž řešena úprava dohodnuté ceny. Zhotovitel není bez souhlasu objednatele oprávněn rozsah díla jakkoliv měnit. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že práce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

III.
Placení a platební podmínky

3.1. Objednatel se zavazuje, že uhradí smluvní cenu díla dle sjednaných platebních podmínek. Cena díla bude fakturována dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla na podkladě řádně vystavené faktury (daňového dokladu) se splatností 30 kalendářních dnů ode dne doručení dokladu objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu bez zbytečného odkladu od protokolárního předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

3.3. V případě výskytu víceprací dle čl. II. bod 2. 3. této smlouvy, musí být jejich cena fakturována zhotovitelem samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce smluvními stranami písemně sjednány a odsouhlaseny.

3.4. Pro posouzení včasnosti splnění závazku úhrady ceny díla je rozhodující den připsání fakturované peněžní částky na účet zhotovitele.

IV.
Doba plnění

4.1.

Zahájení stavby – předání staveniště:	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
Termín dokončení předmětu plnění:	do 12. 12. 2016

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele. Odpovědnost za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese objednatel.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

4.5. V případě posunu zahájení stavby z viny objednatele budou posunuty o stejný časový úsek i termín dokončení uvedený v čl. 4.1. V případě posunu zahájení stavby o méně jak 5 pracovních dnů, nebude mít tento posun vliv na termín dokončení uvedený v čl. 4.1.

V.
Předání a převzetí díla

5.1. Řádným dokončením díla se rozumí úplné dokončení stavby včetně vyklizení staveniště a podepsání protokolu o předání a převzetí stavby a předání jednoho paré dokumentace skutečného provedení v listinné podobě a jedno vyhotovení dokumentace v elektronické podobě na CD (formát PDF), případně dalších objednatelem požadovaných dokladů vážících se k předmětu smlouvy, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3 pracovní dny předem.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

VI.
Záruční doba – odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v případě, že vznikly jeho vadným plněním.

6.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců.

6.4. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.

6.5. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bude zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou.
Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

VII.
Sankce

7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle čl. VI., bod 6.6. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.

7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.

VIII.
Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro potřeby stavby. Místa připojení energií budou poskytnuty zhotoviteli bezplatně, cena medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.5. Dodatečné výkony (vícepráce), které byly vyvolány objednatelem nebo okolnostmi, které nemohly být předvídány, budou uhrazeny na základě předchozího písemného schválení a odsouhlasení oprávněnosti objednatelem. Písemné schválení bude provedeno formou zápisu do stavebního deníku a dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla až do doby písemného schválení a odsouhlasení víceprací objednatelem. O dobu takového přerušení se posouvá termín dokončení díla v čl. IV. této smlouvy a zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků.

8.6. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí staveniště.

8.7. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.8. Zhotovitel zajistí občasnou přítomnost svého stavebního dozoru (stavbyvedoucího) na stavbě po celou dobu provádění díla.

8.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.10. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.11. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla.

IX.
Odpovědnost za škodu

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.

9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 5 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 10 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

XI.
Závěrečná ujednání

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

11.3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.

11.4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

11.5. Tato smlouva podlehá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

11.6. Tato smlouva byla schválena na 37. schůzi Rady města Boskovice, konané dne 27.9.2016 , usnesením č. 24.2.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č.1 - Cenová nabídka zhotovitele – oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení pro uplatnění reverse charge

V Boskovicích dne 30. 09. 2016

V Crhově dne: 29.9.2016

Za objednatele:

Bc. Hana Nedomová
Starostka

Za zhotovitele:

Miroslav Konopáč
jednatel

MK izolstav, s.r.o.
Crhov 65
679 74 Olešnice na Moravě
Tel.: 516 463 413 mobil:602 500 813
IČO:260 21 995 DIČ:CZ26021995

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **000252**
Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí, Hřbitov Boskovice

Zadavatel : MĚSTO BOSKOVICE
Masarykovo náměstí 4/2
68001 Boskovice-Boskovice

IČO : 00279978
DIČ : CZ00279978

Projektant : STAPRO - Skřipský s.r.o.
Kpt. Jaroše 2211/37
68001 Boskovice-Boskovice

IČO : 02001152
DIČ : CZ02001152

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady			1,00	
00	Vedlejší a ostatní náklady		1,00	10 800,00
Stavební objekt			1,00	
01	Obřadní síň a zázemí	801.26.1.2	1,00	1 371 036,04
Celkem za stavbu				1 381 836,04

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 381 836,04
DPH	21 %	290 185,57
Celkem za stavbu s DPH		**1 672 021,61**

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

MK izolstav, s.r.o.
Crhov 65
679 74 Olešnice na Moravě
Tel.: 516 463 413 mobil:602 900 813
IČO:269 21 995 DIČ:CZ26921995

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
31	Zdi podpěrné a volné	10 803,83
62	Úpravy povrchů vnější	171 075,12
94	Lešení a stavební výtahy	29 990,06
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 106,65
97	Prorážení otvorů	753,10
99	Staveništní přesun hmot	5 735,67
712	Živičné krytiny	90 761,92
713	Izolace tepelné	366 528,67
762	Konstrukce tesařské	158 157,58
764	Konstrukce klempířské	149 141,53
765	Krytiny tvrdé	323 110,50
M21	Elektromontáže	25 500,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	31 171,41
VN	Vedlejší náklady	10 800,00
ON	Ostatní náklady	3 200,00
Cena celkem		**1 381 836,04**

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	000252	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí, Hřbitov Boskovice
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 800,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 800,00	10 800,00		RTS 16/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 16/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00		RTS 16/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 16/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
5	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00		RTS 16/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						

Stavba :	000252	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí, Hřbitov Boskovice		
Objekt :	01	Obřadní síň a zázemí	JKSO :	801.26.1.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**

Obřadní síň a zázemí

Třídník stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.2	Budovy pro komunální služby a osobní hygienu
	801.26	budovy krematorií a obřadních síní
	801.26.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	801.26.1.2	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Oprava střechy nad obřadní síní a zateplení štítových stěn	1 371 036,04
	Celkem objekt 01	1 371 036,04

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 371 036,04
DPH	21 %	287 917,57
Celkem za objekt s DPH		**1 658 953,61**

Rekapitulace soupisu 01 Oprava střechy nad obřadní síní a zateplení štítových stěn

Stavební díl		Cena (Kč)
31	Zdi podpěrné a volné	10 803,83
62	Úpravy povrchů vnější	171 075,12
94	Lešení a stavební výtahy	29 990,06
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	5 106,65
97	Prorážení otvorů	753,10
99	Staveništní přesun hmot	5 735,67
712	Živičné krytiny	90 761,92
713	Izolace tepelné	366 528,67
762	Konstrukce tesařské	158 157,58
764	Konstrukce klempířské	149 141,53
765	Krytiny tvrdé	323 110,50
M21	Elektromontáže	25 500,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	31 171,41
ON	Ostatní náklady	3 200,00
	Celkem soupis 01	1 371 036,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000252	Stavební úpravy - obřadní síň a zázemí, Hřbitov Boskovice
O:	01	Obřadní síň a zázemí
R:	01	Oprava střechy nad obřadní síní a zateplení štítových stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	31	Zdi podpěrné a volné				10 803,83		
	311 27-11 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových							
	311 27-117 hladkých							
1	311271176RT4	...tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,5 W/m2.K	m2	13,26600	814,40	10 803,83	801-1	RTS 16/ I
		nadezdívka atiky :						
		jz : (14,05+8,06)*0,15*2		6,63300				
		sv : (14,05+8,06)*0,15*2		6,63300				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				171 075,12		
	622 30 Příprava podkladu							
2	622300131R00	...vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	17,51400	85,00	1 488,69	801-1	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu						
		jz : 127,52		127,52000				
		sv : 47,62		47,62000				
		Konec provozního součtu						
		předpoklad 10% : 175,14*0,1		17,51400				
3	622300141R00	...montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	8,75700	110,70	969,40	801-1	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu						
		jz : 127,52		127,52000				
		sv : 47,62		47,62000				
		Konec provozního součtu						
		předpoklad 5% : 175,14*0,05		8,75700				
	622 31-3 Zateplení fasády							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
	K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.							
4	622311132RT3	... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2	m2	186,19500	780,00	145 232,10	801-1	RTS 16/ I
		jz : 127,52+(14,05+8,06)*0,25		133,04750				
		sv : 47,62+(14,05+8,06)*0,25		53,14750				

	622 31-7 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému							
	okenní a rohové lišty, výztužná stěrka							
5	**622311150RT3**	... , kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	0,46530	1 170,00	544,40	801-1	RTS 16/ I
		Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
		jz : 4,23*0,11		0,46530				
	622 33 Profily zakládací							
6	**622311012R00**	...hliníkové, pro izolaci tl. 100 mm	m	33,32000	121,20	4 038,38	801-1	RTS 16/ I
		jz : 19,66		19,66000				
		sv : 13,66		13,66000				
	622 42 Oprava vnějších omítek vápenných							
	a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,							
	622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2							
7	**622422111R00**	...v množství opravované plochy do 10 % , hladkých	m2	175,14000	67,10	11 751,89	801-4	RTS 16/ I
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.						
		jz : 127,52		127,52000				
		sv : 47,62		47,62000				
	622 90-4 Očištění fasád							
8	**622904112R00**	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	175,14000	39,10	6 847,97	801-1	RTS 16/ I
		jz : 127,52		127,52000				
		sv : 47,62		47,62000				
9	**28375942R**	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,560 m2K/W; U = 1,790 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	9,19485	22,00	202,29	SPCM	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu						
		jz : 127,52		127,52000				
		sv : 47,62		47,62000				
		Konec provozního součtu						
		předpoklad 5% : 175,14*0,05*1,05		9,19485				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				29 990,06		
	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami							
10	**941941041R00**	...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	174,72000	45,50	7 949,76	800-3	RTS 16/ I
		Včetně kotvení lešení.						
		jz : 4*19,68+2*13+2*8+2*3		126,72000				
		sv : 2*13+2*8+2*3		48,00000				
	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení							
11	**941941291R00**	...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	262,08000	34,90	9 146,59	800-3	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu						
		jz : 4*19,68+2*13+2*8+2*3		126,72000				
		sv : 2*13+2*8+2*3		48,00000				

		Konec provozního součtu						
		174,72*1,5		262,08000				
	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami							
12	941941841R00	...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	174,72000	31,70	5 538,62	800-3	RTS 16/ I
	944 94-40 Montáž ochranné sítě							
13	944944011R00	...z umělých vláken	m2	174,72000	11,60	2 026,75	800-3	RTS 16/ I
	944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí							
14	944944031R00	...z umělých vláken	m2	262,08000	8,20	2 149,06	800-3	RTS 16/ I
	944 94-48 Demontáž ochranné sítě							
15	944944081R00	...z umělých vláken	m2	174,72000	7,00	1 223,04	800-3	RTS 16/ I
16	94-01	Příplatek za založení lešení na střeše	m2	15,60000	125,40	1 956,24		Vlastní
		sv : 1,2*13		15,60000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 106,65		
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů							
	952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů							
17	952901411R00	...jakékoliv výšky podlaží	m2	127,76000	32,30	4 126,65	801-1	RTS 16/ I
		jz : 19,66*2		39,32000				
		sv : 13,66*2		27,32000				
		sz 29° : 15,28*2		30,56000				
		jv 79° : 15,28*2		30,56000				
18	95-01	Demontáž a zpětná montáž vývěsky na KZS na JZ straně	kus	1,00000	980,00	980,00		Vlastní
Díl:	97	Prorážení otvorů				753,10		
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							
	978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva							
19	978015221R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	175,14000	4,30	753,10	801-3	RTS 16/ I
		jz : 127,52		127,52000				
		sv : 47,62		47,62000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 735,67		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů							
20	999281211R00	...výšky do 25 m	t	11,78723	486,60	5 735,67	801-4	RTS 16/ I
Díl:	712	Živičné krytiny				90 761,92		
	712 40 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30°							
	712 40-1 povlakové krytiny							
21	712400831R00	...jednovrstvé,	m2	203,37680	12,10	2 460,86	800-711	RTS 16/ I
		sz 29° : 13,31*15,28		203,37680				
	712 44 Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením							

22	**712441559RT1**	...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	
		sz 29° : 13,31*(15,28+0,6*2+0,28*2)	
	712 60 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých nad 30°		
	712 60-1 povlakové krytiny		
23	**712600831R00**	...jednovrstvé,	
		jv 79° : 7,49*15,28	
	712 60 Odstranění povlakové krytiny na střechách nad 30°		
24	**712600898V01**	Příplatek za sklon přes 45°, sklon střechy přes 60 stupňů	
		jv 79° : 7,49*15,28	
	712 64 Povlaková krytina střech nad 30° pásy přitavením		
	na dřevěném podkladě s lištami		
25	**712641559RT1**	...v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	
		jv 79° : 7,49*(15,28+0,6*2+0,28*2)	
	712 69 Povlaková krytina střech nad 30° ostatní		
26	**712699099T00**	Příplatek za sklon nad 60°	
		jv 79° : 7,49*(15,28+0,6*2+0,28*2)*2	
27	**62836164MT**	Pás asfaltovaný těžký FOALBITOP ALS35 1 x 7,5 m	
		sz 29° : 13,31*(15,28+0,6*2+0,28*2)*1,16	
		jv 79° : 7,49*(15,28+0,6*2+0,28*2)*1,16	
	998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny		
	50 m vodorovně		
28	**998712102R00**	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	
Díl:	713	Izolace tepelné	
	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek		
	713 10-3 minerálních		
29	**713100832R00**	...tloušťky do 200 mm	
		volně ložené, bez kotev	
		pás u okapu :	
		sz 29° : 0,78*15,28	
		jv 79° : 0,78*15,28	
		poškozená tepelná izolace - výměna : 329,8952*0,25	
		Začátek provozního součtu	
		sz 29° : 13,69*15,28	
		jv 79° : 7,9*15,28	
		Konec provozního součtu	
	713 11 Montáž tepelné izolace stropů		
30	**713111130RT1**	...vložené mezi krokve,	
		pás u okapu :	

m2	226,80240	84,30	19 119,44	800-711	RTS 16/ I
	226,80240				
m2	114,44720	12,30	1 407,70	800-711	RTS 16/ I
	114,44720				
m2	114,44720	3,60	412,01	800-711	Vlastní
	114,44720				
m2	127,62960	87,20	11 129,30	800-711	RTS 16/ I
	127,62960				
m2	255,25920	7,00	1 786,81	800-711	Vlastní
	255,25920				
m2	411,14112	130,00	53 448,35		Vlastní
	263,09078				
	148,05034				
t	1,09094	914,30	997,45	800-711	RTS 16/ I
			366 528,67		
m2	106,31060	13,60	1 445,82	800-713	RTS 16/ I
	11,91840				
	11,91840				
	82,47380				
	209,18320				
	120,71200				
m2	106,31060	57,30	6 091,60	800-713	RTS 16/ I

		sz 29° : 0,78*15,28		11,91840				
		jv 79° : 0,78*15,28		11,91840				
		poškozená tepelná izolace - výměna : 329,8952*0,25		82,47380				
		Začátek provozního součtu						
		sz 29° : 13,69*15,28		209,18320				
		jv 79° : 7,9*15,28		120,71200				
		Konec provozního součtu						
	713 13-1 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami							
31	713131141R00	...na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na pórobeton	m2	31,83840	104,40	3 323,93	800-713	RTS 16/ I
		nadezdívka atiky :						
		jz : (14,05+8,06)*(0,12+0,6)		15,91920				
		sv : (14,05+8,06)*(0,12+0,6)		15,91920				
	713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad							
32	713141312R00	...jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy	m2	329,89520	218,00	71 917,15	800-713	RTS 16/ I
		sz 29° : 13,69*15,28		209,18320				
		jv 79° : 7,9*15,28		120,71200				
33	283763516R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	32,47517	305,00	9 904,93	SPCM	RTS 16/ I
		nadezdívka atiky :						
		jz : (14,05+8,06)*(0,12+0,6)*1,02		16,23758				
		sv : (14,05+8,06)*(0,12+0,6)*1,02		16,23758				
34	283769006T	Deska izolační PIR Puren Protect 2400x1020x160mm	m2	336,49310	780,00	262 464,62		Vlastní
		sz 29° : 13,69*15,28*1,02		213,36686				
		jv 79° : 7,9*15,28*1,02		123,12624				
35	56284073.AR	hmoždinka talířová zatloukací; pouzdro polyetylén, trn ocel; pr. talířku 60 mm, délka 135 mm mm; použití: pro kotvení v betonu a plném stavebním materiálu, pro upevnění tepelně izolačních desek z polystyrenu nebo minerální vaty	kus	127,35360	4,80	611,30	SPCM	RTS 16/ I
		nadezdívka atiky :						
		jz : (14,05+8,06)*(0,12+0,6)*4		63,67680				
		sv : (14,05+8,06)*(0,12+0,6)*4		63,67680				
36	58556620R	tmel cementový; stěrkový, lepicí; pro interiér i exteriér; barva šedá	kg	191,03040	8,90	1 700,17	SPCM	RTS 16/ I
		nadezdívka atiky :						
		jz : (14,05+8,06)*(0,12+0,6)*6		95,51520				
		sv : (14,05+8,06)*(0,12+0,6)*6		95,51520				
37	63150830.AR	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	84,12328	39,20	3 297,63	SPCM	RTS 16/ I
		poškozená tepelná izolace - výměna : 329,8952*0,25*1,02		84,12328				
		Začátek provozního součtu						
		sz 29° : 13,69*15,28		209,18320				

		jv 79° : 7,9*15,28		120,71200				
		Konec provozního součtu						
38	63150835.AR	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 3,550 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	24,31354	151,00	3 671,34	SPCM	RTS 16/ I
		pás u okapu :						
		sz 29° : 0,78*15,28*1,02		12,15677				
		jv 79° : 0,78*15,28*1,02		12,15677				
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné							
	50 m vodorovně							
39	998713102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	2,80024	750,00	2 100,18	800-713	RTS 16/ I
Díl:	762	Konstrukce tesařské				158 157,58		
	762 08 Zvláštní výkony							
	762 08-8 zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění							
40	762088116R00	...15 x 20 m	kus	2,00000	9 870,00	19 740,00	800-762	RTS 16/ I
		Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukci těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.						
		sz 29° : 1		1,00000				
		jv 79° : 1		1,00000				
	762 33 Vázané konstrukce krovů							
	762 33-1 montáž							
41	762335120R00	...krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na podpory jakéhokoliv druhu z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	30,56000	107,80	3 294,37	800-762	RTS 16/ I
		sz 29° : 15,28		15,28000				
		jv 79° : 15,28		15,28000				
	762 34 Bednění a laťování							
	762 34-1 montáž							
	762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí							
42	762342202R00	...do 220 mm, vodorovné	m2	329,89520	61,70	20 354,53	800-762	RTS 16/ I
		sz 29° : 13,69*15,28		209,18320				
		jv 79° : 7,9*15,28		120,71200				
	762 34 Bednění a laťování							
	762 34-1 montáž							
	762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí							
43	762342204R00	...1000 mm, svislé	m2	329,89520	17,20	5 674,20	800-762	RTS 16/ I
		sz 29° : 13,69*15,28		209,18320				
		jv 79° : 7,9*15,28		120,71200				
	762 34-9 Bednění a laťování střech							
	762 34-91 vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny							
44	762341923R00	...v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 2 do 4 m2	m2	40,95040	184,70	7 563,54	800-762	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu						

		sz 29° : 13,31*15,28
		jv 79° : 7,49*15,28
		Konec provozního součtu
		předpoklad 10% : 317,824*0,1
		pás u okapu :
		sz 29° : 0,3*15,28
		jv 79° : 0,3*15,28
	762 34-9 Bednění a laťování střech	
	762 34-93 zabednění jednotlivých otvorů ve střeše	
45	762343933RT2	...včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru přes 2 do 4 m2
		Začátek provozního součtu
		sz 29° : 13,31*15,28
		jv 79° : 7,49*15,28
		Konec provozního součtu
		předpoklad 10% : 317,824*0,1
		pás u okapu :
		sz 29° : 0,3*15,28
		jv 79° : 0,3*15,28
	762 39 Spojovací a ochranné prostředky	
46	762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace
		Začátek provozního součtu
		sz 29° : 13,69*15,28
		jv 79° : 7,9*15,28
		Konec provozního součtu
		kontralatě : 329,8952/0,75*0,06*0,06
		latě : 329,8925/0,2*0,04*0,06
		Začátek provozního součtu
		sz 29° : 13,31*15,28
		jv 79° : 7,49*15,28
		Konec provozního součtu
		předpoklad 10% - bednění : 317,824*0,1*0,024
		pás u okapu :
		sz 29° : 0,3*15,28*0,024
		jv 79° : 0,3*15,28*0,024
		krokve po vlašsku u okapu : 30,56*0,08*0,16
		Začátek provozního součtu
		sz 29° : 15,28
		jv 79° : 15,28

	203,37680					
	114,44720					
	31,78240					
	4,58400					
	4,58400					
m2	40,95040	333,20		13 644,67	800-762	RTS 16/ I
	203,37680					
	114,44720					
	31,78240					
	4,58400					
	4,58400					
m3	6,91618	1 156,40		7 997,87	800-762	RTS 16/ I
	209,18320					
	120,71200					
	1,58350					
	3,95871					
	203,37680					
	114,44720					
	0,76278					
	0,11002					
	0,11002					
	0,39117					
	15,28000					
	15,28000					

		Konec provozního součtu
47	762-01	Příplatek pro montáž svislého laťování střech na nadkrokevní izolaci
		sz 29° : 13,69*15,28
		jv 79° : 7,9*15,28
48	762-02	Příplatek za montáž laťování nad 60°
		jv 79° : 7,9*15,28
49	60510002R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 24 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm
		latě : 329,8925/0,2*1,1
50	60510057R	lať průřez 36 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm
		Začátek provozního součtu
		sz 29° : 13,69*15,28
		jv 79° : 7,9*15,28
		Konec provozního součtu
		kontralatě : 329,8952/0,75*1,1
51	60596002R	fošna
		krokve po vlašsku u okapu : 30,56*0,08*0,16*1,1
	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské	
	50 m vodorovně	
52	998762102R00	...v objektech výšky do 12 m
Díl:	764	Konstrukce klempířské
	764 03-13 Lemování z měděného plechu	
	764 03-131 výroba a montáž lemování zdí	
53	764231240R00	...na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 400 mm
		včetně spojovacích prostředků.
		u okapu :
		sz 29° : 15,28
		jv 79° : 15,28
	764 03-13 Lemování z měděného plechu	
	764 03-131 výroba a montáž lemování zdí	
54	764232290R00	...na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš 1000mm
		včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.
		sz 29° : 14,05*2
		jv 79° : 8,06*2
	764 03-15 Žlaby z měděného plechu	
	764 03-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	
55	764252201R00	...podokapních půlkulatých, rš 250 mm
		sz 29° : 15,28
	764 03-15 Žlaby z měděného plechu	

m2	329,89520	90,20	29 756,55		Vlastní
	209,18320				
	120,71200				
m2	120,71200	28,40	3 428,22		Vlastni
	120,71200				
m	1 814,40875	14,70	26 671,81	SPCM	RTS 16/ I
	1 814,40875				
m	483,84629	24,50	11 854,23	SPCM	RTS 16/ I
	209,18320				
	120,71200				
	483,84629				
m3	0,43028	6 050,00	2 603,19	SPCM	RTS 16/ I
	0,43028				
t	4,64533	1 200,00	5 574,40	800-762	RTS 16/ I
			149 141,53		
m	30,56000	703,40	21 495,90	800-764	RTS 16/ I
	15,28000				
	15,28000				
m	44,22000	1 820,00	80 480,40	800-764	RTS 16/ I
	28,10000				
	16,12000				
m	15,28000	805,20	12 303,46	800-764	RTS 16/ I
	15,28000				

	764 03-152 výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický								
56	**764259211R00**	...pro trouby do D 100 mm	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00	800-764	RTS 16/ I
		sz 29° : 1		1,00000				
	764 03-15 Žlaby z měděného plechu							
	764 03-158 montáž, vč. spojovacích prostředků							
	764 03-1583 doplňků žlabů - kotlíků Cu čtyřhranných							
57	**764259293R00**	...čtyřhranných	kus	1,00000	160,60	160,60	800-764	RTS 16/ I
		jz : 1		1,00000				
	764 03-23 Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu							
	vč. spojovacích prostředků							
	764 03-231 výroba a montáž včetně rohů							
58	**764530260R00**	...rš 750 mm	m	16,94000	1 415,00	23 970,10	800-764	RTS 16/ I
		včetně zednické výpomoci.						
		3,27*2+5,2*2		16,94000				
	764 03-25 Odpadní trouby z měděného plechu							
	764 03-252 výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů							
59	**764554202R00**	...průměru 100 mm	m	0,35000	857,40	300,09	800-764	RTS 16/ I
		sz 29° : 0,35		0,35000				
	764 03-25 Odpadní trouby z měděného plechu							
	764 03-258 montáž							
60	**764551291R00**	...trub Cu odpadních čtyřhranných	m	3,75000	147,80	554,25	800-764	RTS 16/ I
		včetně spojovacích prostředků.						
		jz : 3,75		3,75000				
	764 21-12 Demontáž oplechování							
61	**764322830R00**	...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30°	m	15,28000	18,10	276,57	800-764	RTS 16/ I
		sz 29° : 15,28		15,28000				
62	**764322832R00**	...okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 45°	m	15,28000	22,90	349,91	800-764	RTS 16/ I
		jv 79° : 15,28		15,28000				
	764 21-13 Demontáž lemování							
	764 21-131 zdí							
63	**764332880R00**	...na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dílů, rš 900 mm, sklonu do 30°	m	28,10000	36,50	1 025,65	800-764	RTS 16/ I
		sz 29° : 14,05*2		28,10000				
	764 21-13 Demontáž lemování							
	764 21-131 zdí							
64	**764332882R00**	...na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dílů, rš 900 mm, sklonu přes 45°	m	16,12000	45,50	733,46	800-764	RTS 16/ I
		jv 79° : 8,06*2		16,12000				
	764 21-15 Demontáž žlabů							

65	764351836R00	...háků, , sklonu do 30°
		sz 29° : 16
66	764355800R00	...nástřešních oblého tvaru, rš 500 mm, sklonu do 30°
		sz 29° : 15,28
67	764359820R00	...kotlíku oválného a čtyřhranného, , sklonu do 30°
		jz : 1
	764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních	
68	764393830R00	...hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu do 30°
		15,28
	764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek	
69	764430850R00	...rš 600 mm
		3,27*2+5,2*2
	764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí	
70	764451804R00	...trub čtvercových, o straně od 120 do 150 mm
		jz : 3,75
71	764-01	D+M prodloužení mezistřešní žlabu přes stěnu o tl. 100 mm (tl. KZS)
72	764-02	Úprava střešního svodu v místě napojení na kanalizaci
		jz : 1
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské	
	50 m vodorovně	
73	998764102R00	...v objektech výšky do 12 m
Díl:	765	Krytiny tvrdé
	765 31 Krytina pálená	
	765 31-3 doplňky	
74	765313188R00	...drážková, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,
		Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.
		sz 29° : 15,28
		jv 79° : 15,28
	765 32 Demontáž vláknocementové krytiny	
75	765321810R00	...ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do sutí
		sz 29° : 13,31*15,28
		jv 79° : 7,49*15,28
	765 32 Demontáž vláknocementové a azbestocementové krytiny	
76	765321845T00	Příplatek za sklon přes 75°, do suti
		jv 79° : 7,49*15,28
	765 32-1 Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami	
77	765322211RT4	...jednoduchá, jednoduché krytí, na laťování
		Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků.

kus	16,00000	17,10	273,60	800-764	RTS 16/ I
	16,00000				
m	15,28000	36,00	550,08	800-764	RTS 16/ I
	15,28000				
kus	1,00000	67,80	67,80	800-764	RTS 16/ I
	1,00000				
m	15,28000	16,00	244,48	800-764	RTS 16/ I
	15,28000				
m	16,94000	36,50	618,31	800-764	RTS 16/ I
	16,94000				
m	3,75000	23,90	89,63	800-764	RTS 16/ I
	3,75000				
kus	1,00000	1 764,00	1 764,00		Vlastní
kus	1,00000	1 570,00	1 570,00		Vlastní
	1,00000				
t	0,59862	1 275,00	763,24	800-764	RTS 16/ I
			323 110,50		
m	30,56000	48,00	1 466,88	800-765	RTS 16/ I
	15,28000				
	15,28000				
m2	317,82400	110,30	35 055,99	800-765	RTS 16/ I
	203,37680				
	114,44720				
m2	114,44720	25,00	2 861,18	800-765	Vlastní
	114,44720				
m2	329,89520	598,00	197 277,33	800-765	RTS 16/ I

		Včetně:						
		- přiřezání šablon, čtverců, vlnovek,						
		- odvětrování a zavětrování podkladní lepenky,						
		- úpravy u hřebene, nároží a okapu,						
		- obkrytí plošných prostupů (např. komínů, světlíků, střešních oken, ventilačních průduchů),						
		- obkrytí bodových prostupů (např. nosičů, bleskosvodů, stožárů, komínových lávek, sněžníků, opěrek).						
		sz 29° : 13,69*15,28		209,18320				
		jv 79° : 7,9*15,28		120,71200				
78	765322801R00	...doplňky, přiřezání a uchycení rovné	m	43,18000	50,30	2 171,95	800-765	RTS 16/ I
		sz 29° : 13,69*2		27,38000				
		jv 79° : 7,9*2		15,80000				
79	765322810RT4	...doplňky, dvojité založení krytiny u okapu	m	30,56000	201,90	6 170,06	800-765	RTS 16/ I
		Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků.						
		sz 29° : 15,28		15,28000				
		jv 79° : 15,28		15,28000				
	765 32-2 Krytina z vláknocementových vlnovek							
80	765328522RT1	...doplňky, hřeben s větracím pásem	m	15,28000	727,00	11 108,56	800-765	RTS 16/ I
		Dodávka a montáž hřebenáče, větracího pásu a spojovacích prostředků.						
		sz 29° : 15,28		15,28000				
	765 32-22 Krytina vláknocementová střech jednoduchých na latě							
81	765322295T00	Příplatek za sklon přes 75°	m2	120,71200	13,80	1 665,83	800-765	Vlastní
		jv 79° : 7,9*15,28		120,71200				
	765 79-9 Montáž ostatních konstrukcí na střeše							
82	765799313R00	...montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů	m2	329,89520	44,40	14 647,35	800-765	RTS 16/ I
		včetně spojovacích prostředků.						
		sz 29° : 13,69*15,28		209,18320				
		jv 79° : 7,9*15,28		120,71200				
	765 79-93 Podstřešní fólie							
83	765799317T00	Příplatek za sklon nad 60°	m2	120,71200	4,70	567,35	800-765	Vlastní
		jv 79° : 7,9*15,28		120,71200				
84	67352438R	fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,84 mm; plošná hmotnost 210 g/m2; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; μ = 105,0; sd od 0,09 m	m2	372,78158	113,00	42 124,32	SPCM	RTS 16/ I
		sz 29° : 13,69*15,28*1,13		236,37702				
		jv 79° : 7,9*15,28*1,13		136,40456				
85	67352491R	páska spojovací butylkaučuk; samolepicí; oboustranně; tl. 1,00 mm; š = 15,0 mm; l = 45 m	m	362,88472	11,00	3 991,73	SPCM	RTS 16/ I
		sz 29° : 13,69*15,28*1,1		230,10152				
		jv 79° : 7,9*15,28*1,1		132,78320				
	998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé							
	50 m vodorovně							

86	998765102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	4,92247	813,00	4 001,97	800-765	RTS 16/ I
Díl:	M21	Elektromontáže				25 500,00		
87	M21-01	D+M úprava hromosvodového vedení - odsazení o tl. ZKS (100 mm)	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		fasáda : 1		1,00000				
88	M21-02	Demnotáž hromosvodového vedení na střeše, včetně odvozu a likvidace suti	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
89	M21-03	D+M nové hromosvodové vedení na střeše (Cu)	kpl	1,00000	21 800,00	21 800,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				31 171,41		
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
90	979081111R00	...do 1 km	t	8,92064	253,30	2 259,60	801-3	RTS 16/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
91	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	8,92064	14,80	132,03	801-3	RTS 16/ I
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
92	979082111R00	...do 10 m	t	8,92064	201,00	1 793,05	801-3	RTS 16/ I
93	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	35,68257	22,30	795,72	801-3	RTS 16/ I
	979 08-4 Poplatek za skládku							
94	979990001R00	...stavební suti	t	0,98127	150,00	147,19	801-3	RTS 16/ I
95	979990121R00	...asfaltové pásy	t	2,05175	1 900,00	3 898,33	801-3	RTS 16/ I
96	979990161R00	...dřevo	t	0,44603	850,00	379,13	801-3	RTS 16/ I
97	979990201R00	...azbestocementové výrobky	t	5,44159	4 000,00	21 766,36	801-3	RTS 16/ I
Díl:	ON	Ostatní náklady				3 200,00		
98	ON-09	Statický posudek na kotvení kontralatí	kpl	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní

Čestné prohlášení pro uplatnění reverse charge

Toto prohlášení slouží jako podklad ke stanovení oprávněnosti uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při poskytování stavebních nebo montážních prací dle §92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.

Společnost :	**Město Boskovice**
IČO :	**00279978**
DIČ :	**CZ00279978**
Se sídlem :	**Masarykovo nám. 4/2, 680 18, Boskovice**
Zastoupená :	**Bc. Hanou Nedomovou, starostkou**

Prosím označte správnou variantu:

Plátce DPH : [X] ANO ⇨ Registrační číslo k DPH: CZ00279978

Čestně prohlašuji, že přijaté plnění od společnosti MK izolstav, s.r.o., IČ 26921995
za provedené dílo **Stavební úpravy-obřadní síň a zázemí, hřbitov Boskovice**

[X] BUDE [ ] NEBUDE
použito zcela nebo z části pro ekonomickou činnost společnosti, tedy jako plnění, které je předmětem daně a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

[ ] NE

V Boskovicích dne 30. 09. 2016

Podpis .....

MĚSTO 18 BOSKOVICE

Poučení:

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze mezi plátci DPH a to při poskytnutí plnění v tuzemsku (místo plnění je v ČR). Uvedený režim je tedy povinen použít plátce (poskytovatel plnění), který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije pokud plátce poskytuje stavební nebo montážní práce příjemci plnění, který není plátcem DPH. Jde-li o podmínku plnění mezi plátci, předpokladem pro povinnost použít režim přenesení daňové povinnosti je skutečnost, že tyto osoby při uskutečnění daného plnění vystupují jako osoby povinné k dani, tj. v rámci své ekonomické činnosti. U stavebních prací jde pak zejména o to, že osoba, která zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani. Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně, není v postavení osoby povinné k dani a v tom případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti - to znamená, že plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu. Obdobně se neuplatní režim přenesení daňové povinnost pokud např. obec pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s její činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Pokud je plnění třeba i jen z části přijímáno pro více účelů, například pro soukromou potřebu plátce a pro jeho ekonomickou činnost nebo pro smíšené účely veřejnoprávních a neziskových subjektů, přičemž část je pro účely, kdy příjemce vystupuje jako osoba povinná k dani, půjde o plnění podléhající celkově režimu přenesení daňové povinnosti. Pro případy, kdy příjemce stavebních a montážních prací poskytnutých v tuzemsku je sice český neplátce, ale jde o osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobu, je nutné upozornit na ust. § 94 odst. 16 zákona o DPH. Podle tohoto platí, že takováto osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, se coby příjemce tuzemských plnění zahrnovaných pod režim přenesení daňové povinnosti stává ze zákona českým plátcem a to již dnem poskytnutí předmětného plnění.