ORG: STAROSTKA OTCH1 KOPIE: FIN

SMLOUVA č. 270/2016 - OTCH1

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Parkování na ul. Hybešova

Číslo zhotovitele: 841/NCAB/003/076/2016

MUBOP00CED8L

O b j e d n a t e l: **Město Boskovice,**
se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**
zastoupené starostkou **Bc. Hanou Nedomovou**
IČ: **00279978**
DIČ: CZ00279978
Telefon: **516 488 600**
Bankovní spojení: **KB Boskovice**
Číslo účtu: **126-631/0100**
ID dat. schránky: **qmkbq7h**
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Marie Zezulová

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a. s.**
se sídlem: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**
zastoupený: **Ing. Ladislavem JANČÍKEM**-ředitelem Oblasti Střed
Zdeňkem PTAČOVSKÝM-vedoucím OTÚ Oblasti Střed
na základě plné moci ze dne 7. 1. 2016 jednat za zhotovitele
IČ: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**
Telefon: **+420 585 206 668**
Fax: **+420 585 230 535**
Bankovní spojení: **UniCreditBank Czech Republic, a. s.,**
Číslo účtu: **5061885001 / 20700**
ID dat.schránky: **8yuchp8**
ve věcech technických oprávněn k jednání: **Ing. Tomáš Chromčík (ČKAIT 34087)**
Ing. Michael Dubský (ČKAIT 19 698)
Michael KONEČNÝ-PJ Prostějov

spolu uzavírají Dodatek č.1 smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník"):

I. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
   - 2.1 vybrané stavební objekty stavby Parkoviště na ulici Hybešova (dále jen stavba),
   - 2.2 geodetického zaměření stavby,
   - 2.3 geometrických plánů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací.

Článek V. Cena díla se mění následovně:

1. Cena díla:

Cena dle Smlouvy bez DPH	**885.993,22 Kč**
Dodatek č.1 bez DPH	**223.467,74 Kč**
Cena celkem bez DPH	**1.109.460,96 Kč**
DPH 21%	**232.986,80 Kč**
Cena celkem včetně DPH	**1.342.447,76 Kč**

Cena díla se po dohodě obou smluvních stran zvyšuje o částku 223.467,74 Kč bez DPH, viz položkové rozpočty víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 smlouvy.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 smlouvy je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 smlouvy jsou přílohy:

   i. Položkový rozpočet (oceněný soupis víceprací a méněprací),
3. Tento Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
4. Tento Dodatek č.1 smlouvy byl schválen na 37. schůzi Rady města Boskovice konané dne 27. 9. 2016, usnesením č. 28. 2.
5. Ostatní smluvní ujednání smlouvy o dílo č. zhotovitele 841/NCAB/003/076/2016, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo za zhotovitele prověřil: Ing. Zdeněk Krejza

Dodatek č.1 smlouvy o dílo za zhotovitele odsouhlasil: Ing. Tomáš Chromčík

V Olomouci, dne 30. 9. 2016

V Boskovicích dne 05. 10. 2016

.....

Ing. Ladislav JANČÍK

ředitel Oblasti Střed

STRABAG a. s.

STRABAG a.s. Praha 5

.....

Zdeněk PTAČOVSKÝ

vedoucí OTÚ Oblasti Střed

STRABAG a. s.

.....

Bc. Hana Nedomová, starostka města Boskovice

MĚSTO BOSKOVICE

Položkový rozpočet

Zakázka:	Parkoviště ul.Hybešova SO 01a - zpevněné plochy - sanace

Objednatel:	**Město Boskovice**	IČ: **00279978**
	Masyrykovo nám. 4/2	DIČ: **CZ00279978**
	680 18 Boskovice	
Zhotovitel:	**STRABAG a.s.**	IČ: **60838744**
	Na Bělidle 198/21	DIČ: **CZ60838744**
	150 00 Praha 5	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			201 602,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**201 602,64**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**201 602,64** CZK
Základní DPH	**21** %	**42 336,55** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**243 939,19 CZK**

v **Boskovicích** dne **22.9.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

STRABAG
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(46)

MĚSTO 1 BOSKOVICE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			93 864,31
5	Komunikace	HSV			0,00
8	Trubní vedení	HSV			0,00
56	podkladní vrstvy komunikací a zp.ploch	HSV			107 738,33
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					201 602,64

Položkový rozpočet

S:	Parkoviště ul.Hybešova SO 01a - zpevněné plochy - sanace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				93 864,31
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním *(118,9*4,5) + (121,9*2) + (4,5*3)*	m2	792,35000	12,10	9 587,44
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení *(121,9*2*0,2) + (4,5*3*0,2)*	m3	51,46000	224,00	11 527,04
3	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ *(118,9*4,5*0,3) + (121,9*2*0,2) + (4,5*3*0,2)*	m3	211,97500	76,50	16 216,09
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m *(118,9*4,5*0,3) + (121,9*2*0,2) + (4,5*3*0,2)*	m3	211,97500	84,90	17 996,68
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km *(118,9*4,5*0,3*15)+ (121,9*2*0,2*15) + (4,5*3*0,2*15)*	m3	3 179,62500	0,60	1 907,78
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 *(118,9*4,5*0,3) + (121,9*2*0,2) + (4,5*3*0,2)*	m3	211,97500	172,80	36 629,28
Díl:	56	Podklad.vrstvy komunikací a zp.ploch				107 738,33
7	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm *(118,9*4,5)*	m2	535,05000	148,80	79 615,44
8	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm *(121,9*2) + (4,5*3)*	m2	257,30000	109,30	28 122,89

	26	**201 602,64**

Položkový rozpočet

Zakázka:	**Parkoviště ul.Hybešova SO 01a - zpevněné plochy - sníž.telekom.vedení Cetin**	
Objednatel:	**Město Boskovice** **Masyrykovo nám. 4/2** **680 18 Boskovice**	IČ: **00279978** DIČ: **CZ00279978**
Zhotovitel:	**STRABAG a.s.** **Na Bělidle 198/21** **150 00 Praha 5**	IČ: **60838744** DIČ: **CZ60838744**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			58 694,85
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**58 694,85**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**58 694,85** CZK
Základní DPH	**21** %	**12 325,92** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**71 020,77 CZK**

v **Boskovicích** dne **22.9.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

STRABAG
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(440)

MĚSTO 1 BOSKOVICE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			34 083,24
5	Komunikace	HSV			0,00
8	Trubní vedení	HSV			0,00
17	Konstrukce ze zemin	HSV			24 611,61
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					58 694,85

Položkový rozpočet

S:	Parkoviště ul.Hybešova SO 01a - zpevněné plochy - sníž.telekom.vedení Cetin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				34 083,24
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	58,51200	91,80	5 371,40
		*(0,6*0,8*121,9)*				
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	58,51200	224,00	13 106,69
		*(0,6*0,8*121,9)*				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	58,51200	84,90	4 967,67
		*(0,6*0,8*121,9)*				
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	877,68000	0,60	526,61
		*(0,6*0,8*121,9*15)*				
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	58,51200	172,80	10 110,87
		*(0,6*0,8*121,9*15)*				
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				24 611,61
6		Obsyb potrubí	m3	21,94200	295,00	6 472,89
		*(0,6*0,3*121,9)*				
7		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	36,57000	496,00	18 138,72
		*(0,6*0,5*121,9)*				

	26					**58 694,85**

Položkový rozpočet

Zakázka:	**Parkoviště ul.Hybešova SO 01a - zpevněné plochy - nový chodník**	
Objednatel:	**Město Boskovice**	IČ: **00279978**
	Masyrykovo nám. 4/2	DIČ: **CZ00279978**
	680 18 Boskovice	
Zhotovitel:	**STRABAG a.s.**	IČ: **60838744**
	Na Bělidle 198/21	DIČ: **CZ60838744**
	150 00 Praha 5	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			75 440,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**75 440,20**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**75 440,20** CZK
Základní DPH	**21** %	**15 842,44** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**91 282,64 CZK**

v **Boskovicích** dne **22.9.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

STRABAG

STRABAG a.s.

MĚSTO BOSKOVICE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			5 388,20
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			11 891,10
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp.ploch	HSV			8 111,25
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			27 776,53
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			16 034,45
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 238,67
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					75 440,20

Položkový rozpočet

S:	Parkoviště ul.Hybešova SO 01a - zpevněné plochy - nový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				5 388,20
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním *(51,5*1,75)*	m2	90,12500	12,10	1 090,51
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení *(90,125*0,15)*	m3	13,51900	224,00	3 028,26
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m *(90,125*0,15)*	m3	13,51900	84,90	1 147,76
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km *(90,125*0,15*15)*	m3	202,78100	0,60	121,67
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				11 891,10
5	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm, včetně naložení *(51,5*1,75)*	m2	90,12500	38,60	3 478,83
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, včetně naložení *51,5*	m	51,50000	79,10	4 073,65
7	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, včetně naložení *(51,5*1,45)*	m2	74,67500	58,10	4 338,62
Díl:	56	Podklad.vrstvy komunikací a zp.ploch				8 111,25
8	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm *(51,5*1,75)*	m2	90,12500	90,00	8 111,25
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				27 776,53
9	59245110R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní *(51,5*1,75)*	m2	90,12500	116,80	10 526,60
10	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm *(51,5*1,75)*	m2	90,12500	191,40	17 249,93
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				16 034,45
11	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 *51,5*	m	51,50000	233,50	12 025,25
12	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý *52*	kus	52,00000	77,10	4 009,20
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 238,67
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,51000	43,10	1 401,18
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	130,04000	3,40	442,14
15	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	32,51000	135,20	4 395,35

	26	**75 440,20**

Položkový rozpočet

Zakázka:	**Parkoviště ul.Hybešova SO 01a - zpevněné plochy - méněpráce**	
Objednatel:	**Město Boskovice**	IČ: **00279978**
	Masyrykovo nám. 4/2	DIČ: **CZ00279978**
	680 18 Boskovice	
Zhotovitel:	**STRABAG a.s.**	IČ: **60838744**
	Na Bělidle 198/21	DIČ: **CZ60838744**
	150 00 Praha 5	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-102 335,77
PSV			-9 934,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**-112 269,95**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**-112 269,95** CZK
Základní DPH	**21** %	**-23 576,69** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**-135 846,64 CZK**

v **Boskovicích** dne **22.9.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

STRABAG

STRABAG a.s.

MĚSTO BOSKOVICE

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-4 931,89
8	Trubní vedení	HSV			-95 230,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-2 173,88
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-9 934,18
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					-112 269,95

Položkový rozpočet

S:	Parkoviště ul.Hybešova SO 01a - zpevněné plochy - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-4 931,89
8	111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	-240,58000	20,50	-4 931,89
Díl:	8	Trubní vedení				-95 230,00
21	831230010RAA	Vodovod z trub polyetylénových D 90, hloubka 1,2 m předběžně v případě potřeby	m	-7,00000	1 490,00	-10 430,00
22	841230116RAB	Plynovod z trub PE, DN 90 mm, hl. 1,2 m, d 90 x 8,2 x 12000, SDR11- předb.v případě potřeby	m	-8,00000	2 200,00	-17 600,00
23	831350019RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 250, hloubka do 1,5 m předběžně v případě potřeby	m	-24,00000	2 400,00	-57 600,00
24	220400030RAB	Telefonní přípojka v zemi v chodníku, předběžně přeložení v případě potřeby	m	-8,00000	1 200,00	-9 600,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-2 173,88
25	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	-8,25000	263,50	-2 173,88
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-9 934,18
52	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	-96,45000	63,10	-6 086,00
53	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	-21,85000	84,50	-1 846,33
54	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	-3,00000	202,80	-608,40
55	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	-30,32820	36,10	-1 094,85
56	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-1,00000	298,60	-298,60

	26					-112 269,95