







PŮDORYS, MĚŘ.1:50



AXONOMETRIE




LEGENDA MATERIÁLU

-  Základní deska skateparku - monolitická ŽB SKOŘEPINA tl. 150 mm z betonu třídy C 25 / 30, výztuž R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150mm,osazená při horním povrchu desky , krytí min. 35 mm
-  Štěrkopískový podsyp tl. 300 mm - drcené kamenivo frakce 0-63 se spojitou zrnitostí, hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1 ≤ 2,5. Na tento hutněný podsyp vyrovnat horní srovnávací vrstvou tl. 100 mm jemnozrnnějšího kameniva frakce 0-32 se spoj. zrnitostí. hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef.2 ≥ 30 MPa, Edef.2/Edef.1 ≤ 2,5.
-  rostlý terén případně terén upravený násypem musí být hutněn na potřebnou únosnost. požadované hodnoty konstrukčních vrstev rostlého terénu případně násypového tělesa : modul přetvárnosti Edef.2 > 30,00 MPa pro úroveň pláně
-  hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef.2 / Edef.1 < 2,5

Překážka 07 - BANK  
je provedena jako monolitická ŽELEZOBETONOVÁ SKOŘEPINA tl. 200 mm.  
Je provedena z betonu třídy C 25 / 30 a vyztužena po obou površích vázanou výztuží R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150 mm, krytí výztuže min. 35mm.

±0,000 = 447,300 mn.m. Bpv.

ŘEZ 07-07, MĚŘ.1:30



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>Ing. Gabriela Nováková Projektování pozemních staveb IČ 76113671 gabriela-novakova@volny.cz</div>
Ing. Gabriela Nováková		Ing. Gabriela Nováková		
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001				
MÍSTO STAVBY: Parcela č. 4666 /1 k.ú. Boskovice				
AKCE :				DATUM
S K A T E P A R K v Doubravách				11/2022
				STUPEŇ
D.2 - Stavebně konstrukční část - skatepark				DSP+DPS
PROFESE				konstrukční část
OBSAH VÝKRESU :				MĚŘÍTKO:
PŘEKÁŽKA Č.07 - BANK				1:50, 1:30
				D.2.b08