

LETNÍ KINO BOSKOVICE IO 03-DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAK

Typ	Díl	K/P	Ceník	Část	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
D	001	001				Zemní práce				
C	001	1	001	A01		Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu	m3	0,300		
C	001	2	001	A01		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	30,000		
C	001	3	001	A01		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	19,400		
C	001	4	001	A01		Pažení rýhy příložné hl do 2 m	m2	34,600		
C	001	5	001	A01		Odstranění pažení rýh příložné hl 2 m	m2	34,600		
C	001	6	001	A01		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	19,860		
C	001	7	001	A01		Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	69,260		
C	001	8	001	A01		Nakládání výkopku nad 100 m3 hornin tř1 až 4	m3	19,860		
C	001	9	001	A01		Násypy neuhutněné	m3	49,400		
C	001	10	001	A01		Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	19,860		
C	001	11	001	A01		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	26,600		
C	001	12	001	A01		Příplatek za prohození sypaniny u obsypu objektu	m3	26,600		
H	001	13				Kamenivo těž drob 0-4 B obsyp potrubí	t	26,600		
XC	001	14				Kamenivo téžené frakce 16/32 D obsyp krechtů	t	19,100		
D	004	004				Vodorovné konstrukce				
C	004	1	271	A01		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného téženého	m3	1,610		
C	004	2	311	A01		Dno rýhy zpevněné štěrkokáskem tl do 150 mm	m	0,288		
D	008	008				Trubní vedení				
C	008	1	271	A03		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	19,000		
XC	008	2				Výstražná páska hnědá šíře 33 cm s nápisem "Kanalizace"	m	19,000		
D	009	009				Ostatní konstrukce a práce				
C	009	1	721	A01		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	19,000		
XC	009	2				Montáž kanal. šachet plastových D 425 mm hloubky do 1,5 m	ks	1,000		
XC	009	3				Montáž kanal. šachet plastových D 600 mm hloubky do 1,5 m	ks	1,000		
XC	009	4				Montáž kanal. šachet plastových D 600 mm hloubky do 3 m	ks	1,000		
XC	009	5				Vsakovací krecht, středová část 2,3x0,8x1,3 m	ks	4,000		
XC	009	6				Vsakovací krecht, počáteční část 0,48x0,78x1,3 m	ks	2,000		
XC	009	7				Vsakovací krecht, koncová část 0,48x0,78x1,3 m	ks	2,000		
XC	009	8				Vzduchové (drenážní) potrubí DXZ DN100	m	8,000		
XC	009	9				Geotextilie	m2	25,000		
XC	009	10				Vyříznutí a těsnění otvoru ve stěně šachty DN 100	kus	2,000		
XC	009	11				Vyříznutí a těsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	4,000		
XC	009	12				Poklop litinový A15 k šachtám 600 mm	ks	2,000		
XC	009	13				Teleskopický adaptér A15-C250 k šachtám 600 mm	ks	2,000		
XC	009	14				Korugovaná roura 600/2000 k šachtám 600 mm	ks	1,000		
XC	009	15				Korugovaná roura 600/3000 k šachtám 600 mm	ks	1,000		
XC	009	16				Dno KG 200 přímé k šachtám 425 mm	ks	1,000		
XC	009	17				Dno KG 200 koncové k šachtám 600 mm	ks	1,000		
XC	009	18				Korugovaná roura 425/1500 k šachtám 425 mm	ks	1,000		
XC	009	19				Poklop litinový 425/3t s teleskopem k šachtám 425 mm	ks	1,000		
XC	009	20				Těsnění k šachtám 425 mm	ks	1,000		
D	099	099				Přesun hmot HSV				
C	099	1	271	A01		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	29,795		
C	099	2	271	A01		Příplatek za zvětšený přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot do 1000 m	t	29,795		
D	VRN	VRN				Vedlejší rozpočtové náklady				
V	VRN	1				Zařízení staveniště	%	2,300		
						Objekt celkem				