

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY – OBŘADNÍ SÍŇ A ZÁZEMÍ
HŘBITOV BOSKOVICE, 2. ETAPA**
Projekt pro provedení stavby

- A.1. Identifikační údaje
- A.2. Seznam vstupních údajů
- A.3. Údaje o území
- A.4. Údaje o stavbě
- A.5. Členění stavby na objekty

Zak.č. 7/2016

říjen/2017

Vypracoval: Ing. Petr Skřípský

Ing. Edita Juračková

Ing. František Skřípský

A.1. Identifikační údaje.

A.1.1. Údaje o stavbě.

Název stavby: **STAVEBNÍ ÚPRAVY – OBŘADNÍ SÍŇ A ZÁZEMÍ,
HŘBITOV BOSKOVICE, 2. ETAPA**
projekt pro provedení stavby

Místo stavby: Stávající objekt obřadní síně se zázemím na hřbitově v
Boskovicích, na p.č. 4568/2.

Předmět dokumentace: je oprava stávajícího střešního pláště nad
vstupním prostorem obřadní síně, nad provozním
zázemím a zateplení zbývajících částí stavby.

A.1.2. Údaje o stavebníkovi.

Stavebník: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2,
68001Boskovice
IČ: 00279978

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace.

Projektant: STAPRO-Skřípský s.r.o.
Kpt. Jaroše 2211/37, 680 01 Boskovice,
IČ: 02001152,
T: 516454077, M: 602564089, e-mail: stapro@razdva.cz
stavební část:
Ing. Petr Skřípský, M: 602564089
Ing. Edita Juračková
Ing. František Skřípský
rozpočet:
Ing. Petr Sojka, M: 736523618

A.2. Seznam vstupních údajů.

Vzhledem ke skutečnosti, že ke stávajícímu objektu obřadní síně na
Hřbitově v Boskovicích není k dispozici téměř žádná archívní
dokumentace, bylo nutno zpracovat dokumentaci skutečného provedení
stavby a v místech poruch provést sondy do konstrukce zastřešení.
Návrh sanace střechy obřadní síně byl vypracován v rámci technické

pomocí odbornou kancelář ATELIER DEK.

A.3. Údaje o území.

Stavba obřadní síně hřbitova v Boskovicích se nachází na pozemku p.č. 4568/1 v uzavřeném areálu hřbitova.

A.4. Údaje o stavbě.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce střešního pláště nad zázemím obřadní síně a nad vstupním prostorem před obřadní smuteční síní. V rámci navržené rekonstrukce bude provedeno zateplení střešního pláště a rovněž položení mechanicky kotvené PVC hydroizolační fólie.

U zázemí obřadní síně bude na stávající konstrukci střešního pláště položena parozábrana, tepelně izolační desky PIR, případně levnější polystyrénové střešní desky, separační textilie a mechanicky kotvená hydroizolační fólie PVC-P.)

Nad vstupním prostorem před obřadní síní nerespektuje projektované řešení přímo návrh dle ATELIERU DEK, neboť by byl komplikovaný a drahý. Zde bude odstraněn stávajícího podhledu z falcovaných prken a provedena vizuální kontrola nosné konstrukce krovu. Stávající stropní okna budou odstraněna a nahrazena světlovody WELUX ve stejném počtu. Zateplení střechy bude provedeno minerální vatou tl. min. 180 mm, nad novým sádkokartonovým podhledem na ocelové nosné konstrukci s parozábranou. Po opravě prkenného záklopu, eventuálně kompletní výměně bednění pod střešní krytinou bude položena separační textilie a hydroizolační mechanicky kotvená PVC-P fólie.

Venkovní dřevěné obklady z palubek – atika, venkovní podhled pod atikou a venkovní sloupy v jihovýchodním průčelí se odstraní a nahradí novým obkladem z velkoformátových desek CETRIS FINISH.

Obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím pláštěm tl. min. 100 mm s tepelným izolantem z polystyrénových desek EPS a s jemnozrnnou probarvenou tenkovrstvou omítkou v bílé barvě na perlince s fasádním lepidlem.

V rámci opravy bude rovněž proveden obklad nadpraží a navazujícího svislého obkladu nad střední prosklenou stěnou nacházející se mezi vstupním prostorem a vlastní smuteční obřadní síní.

A.5. Členění stavby na objekty.

Stavební úpravy obřadní síně a zázemí, na hřbitově v Boskovicích - 2.

etapa jsou řešeny jako jeden stavební objekt.