

LEGENDA:

VEDENÍ HROMOSVODU – DRÁT AlMgSi ø 8mm UPEVNĚNÝ PODPĚRKÁCH, rozteč 1,0m

UZEMNĚNÍ – PÁSEK FeZn 30/4 (ve výkopu – viz dispozice)

SZ1' – ZKUŠEBNÍ SVORKA HROMOSVODU – SR3b+1

SVORKA SPOJOVACÍ PRO PÁSEK FeZn30/4 – SR02

POZNÁMKA:

- DEŠŤOVÉ OKAPY A SVODY PŘIPOJIT K JÍMACÍ SOUSTAVĚ OCHRANY PŘED BLESKEM
- VEŠKERÉ KOVOVÉ ČÁSTI STŘECHY, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ BLÍŽE JAK 0,4m OD JÍMACÍ SOUSTAVY BUDOU S NÍ SPOJENY
- OCHRANA PROTI KOROZI – ASFALTOVÝ NÁTĚR VODIČE FeZn NA ROZHRANÍ DVOU PROSTŘEDÍ V DÉLCE 30cm NA OBĚ STRANY
- U KAŽDÉHO SVODU HROMOSVODU BUDE BEZPEČNOSTNÍ TABULKA S UPOZORNĚNÍM NA NEBEZPEČÍ ÚRAZU V BLÍZKOSTI SVODU PŘI BOUŘCE
- CELKOVÝ ODPOR UZEMNĚNÍ TS VČETNĚ ODCHÁZEJÍCÍCH VODIČŮ PEN MUSÍ BÝT < 2Ω

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

Puttner, s.r.o.
ŠUMAVSKÁ 416/15, 602 00 BRNO

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
ING. ŠTĚPÁN BRUS	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	ING. ALEŠ PROCHÁZKA	STUPEŇ PD:	DPS

INVESTOR:	Služby Boskovice s.r.o.
STAVBA:	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ BOSKOVICE, STŘED
OBJEKT:	D 1.4 TRAFOSTANICE A DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ
FORMÁT:	2 x A4
MĚŘÍTKO:	1 : 25
NÁZEV VÝKRESU:	UZEMNĚNÍ a HROMOSVOD
Č. VÝKRESU:	06