

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTN. [m²]
0.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	7,96
0.02	SKLAD	2,87
0.03	CHODBA	5,73
0.04	KANCELÁŘ	27,23
0.05	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	9,62
0.06	ARCHIV	17,89
0.07	ARCHIV	12,77
0.08	ARCHIV	32,24
0.09	ARCHIV	68,55
0.10	SKLAD, SCHODIŠTĚ	14,20
0.11	KOTELNA	49,56
0.12	CHODBA	6,60
0.13	SKLAD	14,92
0.14	CHODBA	9,02
0.15	CHODBA	25,92
0.16	KANCELÁŘ	40,21
0.17	KANCELÁŘ	18,56
0.18	SKLAD	4,87
0.19	KANCELÁŘ	15,05
0.20	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	9,53
0.21	ŠATNA	6,98
0.22	CHODBA	13,95
0.23	STROJOVNA VÝTAHU	12,96
0.24	KOLEKTOR	28,78
0.25	SKLAD	44,83
0.26	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	6,98

Poznámka:

Kabel bude veden v příchytkách na stropě, případně na stěně.

Rozvodná soustava NN: 3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-C-S.
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
Ing. Štěpán Brus	Ing. Tomáš Novotný	Ing. Ondřej Heller	STUPEŇ PD:	DPS

INVESTOR: Služby Boskovice, s.r.o.

STAVBA: ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ - BOSKOVICE, STŘED

OBJEKT: D 1.3 PŘEDÁVACÍ STANICE
D 1.3.2 ELEKTROINSTALACE OPS

FORMÁT: 6x A4
MĚŘÍTKO: 1:50

NÁZEV VÝKRESU: MĚÚ 9.KVĚTNA - PŮDORYS 1.PP

Č. VÝKRESU: D 1.3.2.4