MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
Ing. Štěpán Brus	Ing. Igor Just	Bc. Jan Švihálek	STUPEŇ PD:	DPS

INVESTOR:	Služby Boskovice, s.r.o.
STAVBA:	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ - BOSKOVICE, STŘED
OBJEKT:	D 1.2 VENKOVNÍ ROZVODY D 1.2.3 ROZVOD MaR
NÁZEV VÝKRESU:	VÝKAZ VÝMĚR

FORMÁT:	
MĚŘÍTKO:	
Č. VÝKRESU:	1.2

Propočet nákladů

mj	počet	typ	název	j.cena	celkem	
			Dodávka materiálu vč.montáže			
			Optická trasa A			
m	225		Chránička na optický kabel HDPE MicroDuct DB 14/10 hlavní		0	0
m	225		Chránička na optický kabel HDPE MicroDuct DB 14/10 rezerva		0	0
m	300		Optický kabel 9/125 12 vláken k záfuku		0	0
m	250		Záfuk otického kabelu		0	0
bal	1		Rozvody v budově		0	0
bal	1		Příslušenství		0	0
bal	1		Příprávné práce		0	0
			Optická trasa B			
m	400		Chránička na optický kabel HDPE MicroDuct DB 14/10 hlavní		0	0
m	400		Chránička na optický kabel HDPE MicroDuct DB 14/10 rezerva		0	0
m	480		Optický kabel 9/125 12 vláken k záfuku		0	0
m	440		Záfuk otického kabelu		0	0
bal	1		Rozvody v budově		0	0
bal	1		Příslušenství		0	0
bal	1		Příprávné práce		0	0
			Optická trasa C			
m	580		Chránička na optický kabel HDPE MicroDuct DB 14/10 hlavní		0	0
m	580		Chránička na optický kabel HDPE MicroDuct DB 14/10 rezerva		0	0
m	630		Optický kabel 9/125 12 vláken k záfuku		0	0
m	605		Záfuk otického kabelu		0	0
bal	1		Rozvody v budově		0	0
bal	1		Příslušenství		0	0
bal	1		Příprávné práce		0	0
			ROPS1			
ks	1		Rozvaděč nástěnný 9U 500mm, RAL 7035		0	0
ks	1		Montáž skříně		0	0
ks	1		Elketroinstalace		0	0
ks	1		19", 1U, výsuvná vana pro 24 SC simplex, ,LC duplex, E2000, černá		0	0
ks	1		Příslušenství optické vany		0	0
ks	1		Ukončení optických vláken 3x4		0	0
ks	1		Router s příslušenstvím		0	0
ks	1		Switch D-Link DGS-1210-16 Smart switch, 16x GbE, 4x RJ45/SFP, fanless		0	0
ks	3		Optický modul		0	0
ks	3		Patch kabel optický		0	0
ks	1		Zapojení, oživení konfigurace		0	0
			ROPS2			
ks	1		Rozvaděč nástěnný 6U 500mm, RAL 7035		0	0
ks	1		Montáž skříně		0	0
ks	1		Elketroinstalace		0	0
ks	1		19", 1U, výsuvná vana pro 24 SC simplex, ,LC duplex, E2000, černá		0	0
ks	1		Příslušenství optické vany		0	0
ks	1		Ukončení optických vláken 1x4		0	0
ks	1		Switch D-Link DGS-1210-10 L2/L3 Smart+ Switch, 8x GbE, 2 SFP, fanless		0	0
ks	1		Optický modul		0	0
ks	1		Patch kabel optický		0	0
ks	1		Zapojení, oživení konfigurace		0	0
			ROPS3			
ks	1		Rozvaděč nástěnný 6U 500mm, RAL 7035		0	0
ks	1		Montáž skříně		0	0
ks	1		Elketroinstalace		0	0
ks	1		19", 1U, výsuvná vana pro 24 SC simplex, ,LC duplex, E2000, černá		0	0
ks	1		Příslušenství optické vany		0	0
ks	1		Ukončení optických vláken 1x4		0	0
ks	1		Switch D-Link DGS-1210-10 L2/L3 Smart+ Switch, 8x GbE, 2 SFP, fanless		0	0
ks	1		Optický modul		0	0
ks	1		Patch kabel optický		0	0
ks	1		Zapojení, oživení konfigurace		0	0
			ROPS4			
ks	1		Rozvaděč nástěnný 6U 500mm, RAL 7035		0	0
ks	1		Montáž skříně		0	0
ks	1		Elketroinstalace		0	0
ks	1		19", 1U, výsuvná vana pro 24 SC simplex, ,LC duplex, E2000, černá		0	0
ks	1		Příslušenství optické vany		0	0
ks	1		Ukončení optických vláken 1x4		0	0
ks	1		Switch D-Link DGS-1210-10 L2/L3 Smart+ Switch, 8x GbE, 2 SFP, fanless		0	0
ks	1		Optický modul		0	0
ks	1		Patch kabel optický		0	0
ks	1		Zapojení, oživení konfigurace		0	0

Celkem dodávky vč.montáže celkem **0**