Řezy kotelny ZŠ Sušilova - nový stav

ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



SKLADBY:

S01 PODLAHA - ZÁKLAD

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 100mm + VYZTUŽENÁ KARISÍTÍ 100/100/ø8mm
STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY

S02 PODLAHA 1PP - ZÁKLAD POD TEPELNÝM ČERPADLEM

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 250mm VYZTUŽENÁ KARISÍTÍ 100/100/ø8mm
ANTIVIBRAČNÍ GUMOVÁ IZOLACE – MÍCHANÝ BUŇKOVÝ POLYURETAN tl. 50mm
STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY

LEGENDA MATERIÁLŮ:

OBVODOVÁ STĚNA
KERAMICKÉ TVAROVKY D/Š/V – 248/380/238, P10, NA STAVEBNÍ LEPIDLO

ŽELEZOBETON

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE/VÝROBKY

NOVÉ KONSTRUKCE/VÝROBKY

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	12/2019
Ing. Štěpán Brus		Ing. Ladislav Kopecký	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Služby Boskovice, s.r.o.			
STAVBA:	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ - BOSKOVICE, STŘED			
OBJEKT:	D 1.1 ZDROJ TEPLA D 1.1.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT:	2xA4
			MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU:	Řezy kotelny ZŠ Sušilova - nový stav		Č. VÝKRESU:	D.1.1.1.a.8