Popis	ks
Trubka předizolovaná 150/250 - 12 m	64
Trubka předizolovaná 100/200 - 12 m	50
Trubka předizolovaná 65/140 - 12 m	12
Spojka smršťovací 250	96
Spojka smršťovací 200	72
Spojka smršťovací 140	26
Koleno předizolované 150/250-90deg	12
Koleno předizolované 150/250-65deg	2
Koleno předizolované 150/250-22,5deg	2
Koleno předizolované 100/200-90deg	14
Koleno předizolované 65/140-90deg	12
Odbočka předizolovaná paralelní 150/250-100/200	2
Odbočka předizolovaná přímá 150/250-65/140	2
Redukce předizolovaná 150/250-100/200	2
Tvarovka Z 150/250, h 1m	2
Ventil odvzdušňovací předizolovaný 150/250-25/90	4
Ventil odvzdušňovací předizolovaný 100/200-25/90	4
Poduška dilatační 40/4000	38
Smršťovací čepice 150/250	2
Smršťovací čepice 100/200	4
Smršťovací čepice 65/140	6

Ventil navařovací DN 150 PN 16	2
Ventil navařovací DN 100 PN 16	4
Ventil navařovací DN 65 PN 16	6
Těsnící manžeta 150	2
Těsnící manžeta 100	4
Těsnící manžeta 65	6



MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
Ing. Štěpán Brus	Ing. Jiří Zíta	Karel Vlk	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Služby Boskovice, s.r.o.			
STAVBA:	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ - BOSKOVICE, STŘED			
OBJEKT:	D 1.2 VENKOVÍ ROZVODY D 1.2.1 ROZVOD CZT		FORMÁT:	16 x A4
			MĚŘÍTKO:	1 : 500
NÁZEV VÝKRESU:	KLADEČSKÉ SCHÉMA		Č. VÝKRESU:	3.