Poz. číslo	Název: ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ - BOSKOVICE, STŘED, D 1.1 ZDROJ TEPLA	Měrná jednotka	Počet
	Zař. č. 1 - odvod tepla a přívod spalovacího vzduchu do strojovny KGJ		
1.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, DN 315mm, 1500m3/h, 140Pa, tříotáčkový včetně pružného připojení (2x manžeta)	kpl	4
1.2	Tlumič hluku kulisový 800x800, délka 1000, 4 kulisy, šířky 100 s náběhovými plechy	ks	1
1.3	Tlumič hluku kulisový 1200x800, délka 1000mm, 6ks kulis tl. 100mm, kulisy včetně náběhových a odtokových plechů	ks	1
1.4	Klapka regulační těsná, příprava na servopohon 800x800	ks	3
1.5	Klapka regulační těsná, příprava na servopohon 400x400	ks	1
1.6	Vyústka čtyřhranná na kruhové potrubí, dvouřadá s regulací 625x125	ks	4
1.7	Síto s plechovým lemem, oka 10x10mm r. 800x800mm	ks	1
1.8	Protidešťová žaluzie se sítem 800x800	ks	1
1.9	Potrubí z ocelového plechu, kruhové spiro DN 315 včetně záslepu	m^2	13
1.10	Potrubí z ocelového plechu, čtyřhranné, včetně tvarovek	m^2	58
1.11	Tlumící manžeta s přírubou, 800x800	m^2	72
1.12	Tepelná izolace, minerální vata s Al polepem tl. 40mm	m^2	72
	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1
	Zař. č. 2 - Přívod vzduchu - přirozené větrání		
2.1	Klapka regulační těsná, příprava na servopohon 400x400	ks	2
2.2	Protidešťová žaluzie se sítem 400x500	ks	1
2.3	Protidešťová žaluzie se sítem 400x400	ks	1
2.4	Síto s plechovým lemem 400x400	ks	2
2.5	Potrubí z ocelového plechu, čtyřhranné, včetně tvarovek	m^2	2
	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1
	Zař. č. 3 - Přívod chladícího vzduchu		
3.1	Ventilátor axiální, průměr 630mm, 6-tipólový motor, 230V, IP65, 8000m3/h / 75Pa	ks	1
3.2	Klapka regulační těsná, příprava na servopohon 1000x710	ks	1
3.3	Síto s plechovým lemem, oka 10x10mm r. 1000x710mm	ks	1
3.4	Tlumič hluku kulisový 1000x710, délka 1000mm, 6ks kulis tl. 100mm, kulisy včetně náběhových a odtokových plechů	ks	1
3.5	Ochranná krycí mříž DN 710mm pro axiální ventilátory, lakováno, stabilní provedení, vzdálenost mezi kruhy - 8 mm	ks	1
3.6	Potrubí z ocelového plechu, čtyřhranné, včetně tvarovek	m^2	6
	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1
	Zař. č. O - Ostatní		
O.1	Doprava materiálu	kpl	1
O.2	Montáž VZT zařízení	kpl	1
O.3	Zkoušky technologie zařízení	kpl	1
O.4	Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému	kpl	1
O.5	Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele	kpl	1
O.6	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1