

LEGENDA

OPTICKÝ ROZVOD MaR

Trasa A	DT1 → DT2	OPS2	225	m	
Trasa B	DT1 → DT3	OPS3	400	m	
Trasa C	DT1 → DT4	OPS4	580	m	
CELKEM			1205	m	

OPTICKÝ ROZVOD MaR - Optický kabel 9/125 12 vláken k záfuku v HDPE chráničce 14/10 + rezervní chránička HDPE 14/10, vše ve výkopu v souběhu s potrubím teplovodu,
v budovách vedeno v plastových žlabech



K - nejmenší dovolené krytí podzemních sdělovacích vedení
dle ČSN 736005 pro optické kabely místní :
- Chodník 0,4 m
- Vozovka 0,9 m
- Volný terén 0,6 m

MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	01/2020
Ing. Štěpán Brus	Ing. Igor Just	Bc. Jan Švihálek	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Služby Boskovice, s.r.o.			
STAVBA:	ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ELEKTRICKOU ENERGIÍ - BOSKOVICE, STŘED			
OBJEKT:	D 1.2 VENKOVÍ ROZVODY D 1.2.3 ROZVOD MaR		FORMÁT:	6 x A4
			MĚŘÍTKO:	1 : 1000
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE TRASY KOMUNIKACE		Č. VÝKRESU:	2.2