

Nemocnice Boskovice  
Rekonstrukce únikové cesty  
Elektronické komunikace

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množs	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	

REKAPITULACE

					dodávka	montáž
I.	Evakuační rozhlas				0,00	0,00
II.	Vstupní systém				0,00	0,00
	Celkem				0,00	0,00
III.	Doprava		2,00%		0,00	
IV.	PPV		4%			0,00
	mezisoučet				0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM BEZ DPH						0,00

**Nemocnice Boskovice**  
**Rekonstrukce únikové cesty**  
**Elektronické komunikace**

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množs	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
EVAKUAČNÍ ROZHLAS									
napojení na stáv. systém instalovaný v 5.NP									
1	LBC3018/01	Skříňový reproduktor 6W kovová bílá skříňka EVAC instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	ks	2	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
2		Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2cas1d0 instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	m	40	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
3	220 26-0024.R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka bez svorek instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	ks	4	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
4	1420E	Ohebná elektroinstalační trubka- 25/18,3 instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	m	40	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
	9999-2599	PRACE SPOJENÉ s							
5	9999-2600	napojením ze stav.rozvodu	hod	4	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
6	9999-2602	ukladaním kabelu do stav.tras	hod	4	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
7		Průchodky plast prům.50mm dodávka + montáž	ks	6	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
8	210 02-0921.R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm dodávka + montáž	m2	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
9		ESM příchytky 6-8mm/M6 dodávka + montáž	ks	30	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
10		Ostatní elektroinstal. materiál a práce nepředvídatelné výdaje D+M čerpat se souhlasem investora	hod.	5	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						0,00		0,00	

**Nemocnice Boskovice**  
**Rekonstrukce únikové cesty**  
**Elektronické komunikace**

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
DVEŘNÍ KOMUNIKÁTORY									
rozšíření stáv. systém									
1		VDS City, barevný video kit pro 2účastníky s bezkontaktní čtečkou instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	ks	6	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
2		VDS videopřepínač pro dva vstupní video panely instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	ks	3	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
3		Loft videotelefon VDS TFT color 3,5", 4 tlačítka, regulace hlasitosti vyzvánění instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	ks	6	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
4		Mini videodistributor pro 2 videotelefony, rozměry 44x44x16 mm instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	ks	6	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
5		Napájecí zdroj, 12Vss/2A, 6DIN modulů instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	ks	6	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
6		Bezkontaktní přívěšek ve tvaru hrušky (125kHz) instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	ks	10	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
7		Instalační kabel CAT6 FTP LSOH instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	m	150	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
8		Koordinací práce s ostatními profesemi	hod	5	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
9		Trubka prům. 23 PVC instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	m	60	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
10		Trubka prům. 29 PVC instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	m	140	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
11		Vodič protahovací AY2,5 instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	m	200	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
12		Krabice univerzální KO 68 instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž	ks	50	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní

**Nemocnice Boskovice**  
**Rekonstrukce únikové cesty**  
**Elektronické komunikace**

Poz.	Položka	Název prvku	M.j.	Množs	Materiál		Montáž		cenová soustava
					Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem	
13		Krabice odbočná KO 97 instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž	ks	10	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
14		Průchodky plast prům.50mm dodávka + montáž	ks	6	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
15	210 02-0921.R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm dodávka + montáž	m2	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
16		Ostatní elektroinstal. materiál a práce nepředvídatelné výdaje D+M čerpat se souhlasem investora	hod.	20	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
	<b>9999-2599</b>	<b>PRACE SPOJENÉ s</b>							
17	9999-2600	napojením ze stav.rozvodu	hod	20	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
18	9999-2602	ukladaním kabelu do stav.tras	hod	20	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
19		Demontáž stávajících nefunkčních kabelových rozvodů slaboproudu, úprava stávajících funkčvích kabelů a uložení do sádrokatonových obložek	hod	30	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
		<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	