

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:


- Ø SPÍNAČ VRATNÝ 10A 250V, IP44, NÁSTĚNNÝ, BILÝ
- NÁSTĚNNÁ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE SE SVORKOVNICÍ

LEGENDA SVÍTIDEL:


- A1 X X I LED IP66, 4500lm, 4000K, CRI80, 33W, opal
- A2 X X I LED IP66, 5400lm, 4000K, CRI80, 42W, opal
- B1 X X I LED IP65 24W 4000K

LEGENDA SILNOPROUD:

- ODBOČENÍ KE SVÍTIDLU CYKY 3x1,5mm
- KABELOVÁ TRASA
- 1.1 OZNAČENÍ SVĚTELNÉHO OKRUHU A OBVODU



osvětlení – Západní lůžkový trakt
CYKY 3x1,5



POZNÁMKY

Osvětlení je navrženo na minimální osvětlenost 100 lx. Rozmístění ostatních elektrických přístrojů a zařízení včetně kabelových tras je znázorněno schematicky. Přesné rozmístění je nutno koordinovat s respektováním stávajících tepelných a vodovodních potrubí včetně stavebních konstrukcí.

V průběhu kablové trasy je provedeno odbočení pomocí elektroinstalační krabice se svorkovnicí k jednotlivým svítidlům pomocí kabelu CYKY 3x1,5.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KONTROLOVAL		VPRACOVAL	
Ing. Tomáš Novotný		Ing. Tomáš Novotný		Ing. Ondřej Heller	
INVESTOR:		Město Boskovice		ING. TOMÁŠ NOVOTNÝ PROJEKCE – ELEKTRO u Potoka 316, 664 51 KOBYLENICE	
AKCE: Rekonstrukce osvětlení energokandlu nemocnice Boskovice		DATUM		10/2017	
ELEKTROINSTALACE OSVĚTLENÍ		STUPĚN		DPS	
OBSAH:		FORMÁT		2xA4	
LŮŽKOVÝ TRAKT ZÁPAD		MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
		1:100		4	