

SCHÉMA VYTÝČENÍ SO 01



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- VEDENÍ NN
- VEDENÍ VN
- VEDENÍ NN, VO
- PODZEMNÍ NRAUKY ELEKTŘ. KOM.
- PODZEMNÍ VODOVODY
- PODZEMNÍ VODOVODY
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- AREÁLOVÉ NEBO NEOVĚŘENÉ SÍTĚ

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- IO 06 - PŘÍPOJKA NN (EON) SILOVÝ PODZEMNÍ NA KABELY CYKY - DÉLKA PŘÍPOJKY 24 m
- IO 05 - PŘELOŽKA KABELU VL SILOVÝ PODZEMNÍ NA KABEL AYKY 4Bˆ16 + DÉLKA PŘELOŽKY 46 m
- IO 02 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PODZEMNÍ KANALIZACE - PVC KG DN 150 - DÉLKA PŘÍPOJKY 25,1 m
- IO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAK PODZEMNÍ KANALIZACE - PVC KG DN 200 - DÉLKA PŘÍPOJKY 18,8 m PLOCHA VSAKU 11,2 m2
- IO 01 - PŘÍPOJKA VODY (NOVÁ ČÁST) PODZEMNÍ VODOVOD - HDPE 40 - DÉLKA PŘÍPOJKY 61 m
- IO 01 - PŘÍPOJKA VODY (OPRAVA) PODZEMNÍ VODOVOD - HDPE 40 - DÉLKA PŘÍPOJKY 31 m
- IO 04 - AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA SLP SOUČASNÁ PODZEMNÍ PTP KABEL - DÉLKA PŘÍPOJKY 8 m
- SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ LINOVÉ ODVODNĚNÍ ZP - DÉLKY cca. 50,0 m

LEGENDA

- VSTUPY DO BUDOVY
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY URČENÉ KE VÝMĚNĚ - 4 ks - Z BEZPEČNOSTNÍCH, Z PŘÉSTAVBOVÝCH NEBO ZE STAVEBNĚ-DOVODŮ - ZDŮVODNĚNÍ TO JE NVEŠTOREM V PŘEDSTHU DUR/DSP
- NOVÉ OPLOCENÍ V RÁMCI SO 06 A SO 02 (DRÁTĚNÉ, SVÁŘENÉC)
- NOVÉ OBJEKTY NEBO IS
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY PĚSI - DUŽBA
- ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACI - ASFALT
- PĚSÍ PLOCHY - ŽLUTÁ KOSTKA
- PĚSÍ PLOCHY - MLAT
- DEMOLICE NEBO ODSTRAŇOVANÉ PRVKY

OBJEKTIZACE

SO 01 - NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ A PRODEJE VSTUPENEK
- zastavěná plocha 112,8 = 23,5 m2
SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ
- pěší plochy nové 98,8 m2, rozšíření parkovišť 22 m2
SO 03 - REVITALIZACE PROMÍTACÍHO PLÁTNA
SO 06 - VSTUPNÍ PROSTORY KINA
- plocha zpevněných ploch vč. op. zdi 245,5 m2
IO 01 - PŘÍPOJKA VODY
IO 02 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
IO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAK
IO 04 - AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA SLP
IO 05 - PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VO
IO 06 - PŘÍPOJKA NN (EON)

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená požívají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyjádřená v návrhu řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem - v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělené licence ze strany nositele majetkových autorských práv ZI v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetím osobám.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU Ing. arch. David Kotek	PROJEKTANT Ing. Pavel Nitra
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. arch. David Kotek	VYPRACOVAL Ing. Pavel Nitra
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. David Kotek	KONTROLOVAL Ing. arch. David Kotek

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

Ing. arch. David Kotek
Pustkovecká 97/152
Ostravava - Poruba
PSČ 708 00
IČ: 73267945

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)
Město Boskovice, Masarykovo náměstí 1/2, 68018 Boskovice, IČ 00279978

MÍSTO STAVBY
k.ú. Boskovice, p.č. - 1220/2, 1220/5, 1211/1, 1218/3, 1218/4, 1218/2, 1216/1

NÁZEV STAVBY (DÍLO)
REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA, BOSKOVICE

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)
SO 01, SO 02, SO 03, SO 06 + SOUVISEJÍCÍ IO

ČÁST DOKUMENTACE
C. SITUAČNÍ VÝKRESY

DOKUMENT
C.3 01 Koordinační situace stavby s vytýčením

DATUM	07_2019
ZAKÁZKA č.	PS_14_138
FORMÁT	8xA4
STUPEŇ PD	DPS
PARÉ	
MĚŘÍTKO	1:200
ČÍSLO DOKUMENTU	

ISO B1, 1:1