


ZÁKLADOVÁ DESKA - DOLNÍ VÝZTUŽ

PŮDORYS 1:100




POZNÁMKA:

- DOLNÍ KRYTÍ KARI SÍTÍ 60 mm.
- NEJDŘÍVE BUDOU ULOŽENY KARI SÍTĚ č. 1 a 3, NA NĚ PAK KARI SÍTĚ č. 2.
- PŘESAHY KARI SÍTÍ MIN. 500 mm.
- V MÍSTECH PROHLUBNÍ KARI SÍŤ VYSTŘÍHNOUT. (DNO PROHLUBNÍ TL. 50 mm BUDE VYZTUŽENO KARI SÍTÍ cca 800 x 1100 mm UPROSTŘED VÝŠKY DNA - T.J. KRYTÍ JE 17 mm).


ŘEZ A - A:

VÝZTUŽ PO CELÉM OBVODU DESKY A PROHLUBNÍ.



ZÁKLADOVÁ DESKA - HORNÍ VÝZTUŽ

PŮDORYS 1:100






POZNÁMKA:

- HORNÍ KRYTÍ KARI SÍTÍ 25 mm.
- KARI SÍTĚ č. 1 a 3 BUDOU ULOŽENY BLÍŽE K HORNÍMU POVRCHU, POD NIMI ULOŽENY KARI SÍTĚ č. 2.
- PŘESAHY KARI SÍTÍ MIN. 500 mm.
- V MÍSTECH PROHLUBNÍ KARI SÍŤ VYSTŘÍHNOUT.

DETAIL 1:


PŮDORYS 1:10

ÚPRAVA VÝZTUŽE U PROHLUBNĚ.
VÝZTUŽ ULOŽENA U HORNÍHO LÍCE (POD SÍTĚMI) I U DOLNÍHO LÍCE DESKY (NAD SÍTĚMI).



KARI SÍŤ KY 50 / 1000 x 3000 - 10 ks
(Ø 8 mm, OKA 150 x 150 mm)

KARI SÍŤ KY 50 / 2000 x 3000 - 52 ks
(Ø 8 mm, OKA 150 x 150 mm)



KARI SÍŤ KY 50 / 1200 x 3000 - 4 ks
(Ø 8 mm, OKA 150 x 150 mm)

KARI SÍTĚ CELKEM:
KARI SÍŤ KY 50 / 2000 x 3000 - 61 ks
(Ø 8 mm, OKA 150 x 150 mm)

POZNÁMKA:

PŘED BETONÁŽÍ BUDE VÝZTUŽ ZKONTROLOVÁNA PROJEKTANTEM.

BETON: C 25/30 (=B30) - XF1

OCEL: B500.B (10505 - Ø R)

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Vřt Příbyl		STATIKA - MACEK stavební projekce Ing. Richard Macek Na Vyhřídce 1655/34 680 01 Boskovice IČ: 18145612	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:		
Ing. Richard Macek autorizovaný inženýr ČKAIT-1001086	Ing. Richard Macek tel.: 739 645 955	Profese	STATIKA
Investor: Město Boskovice		Datum	12/2015
Akce: SPORTPARK BOSKOVICE SINGLTREK CENTRUM		Stupeň PD	Studie
		Formát	4 A4
Obsah: ZÁKLADOVÁ DESKA - VÝZTUŽ		Měřítko: 1 : 100 1 : 10	Výkres číslo: S1