

SKLADBA STŘECHY NAD OBŘADNÍ SÍŇÍ


- STŘEŠNÍ KRYTINA Z ETERNITOVÝCH ŠABLON NAPŘ. ETERNIT DACORA ČESKÁ ŠABLONA 400x400MM (PLOCHA ODVĚTRÁNÍ V HŘEBENI DLE DOPORUČENÍ VYROBCE STŘEŠNÍ KRYTINY)
- STŘEŠNÍ LATĚ 60x40, TL. 40MM
- KONTRALATĚ 60x60 + VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA, TL. 60MM
- DIFUZNĚ OTĚVŘENÁ FOLE – NAPŘ. DEKTEN MULTI PRO, TL. 0,8MM
- TEPELNÁ IZOLACE Z PIR DESEK NAPŘ. TOPDEK 022 PIR, TL. 160MM
- PAROTĚSNICI VRSŤVA Z ASFALTOVÉHO PÁSU NAPŘ. TOPDEK AL BARIER, TL. 2,2MM (SAMOLEPIČÍ + MECHANICKÝ KOTVENO K PODKLADU)
- STAV. PRKENNÉ BEDNĚNÍ – NUTNO PROVĚST PLOŠNOU KONTROLU PO DEMONTÁŽI STAVAJÍCÍ KRYTINY
- STAV. NOSNÁ KONSTRUKCE – KROKVE PO VLAŠSKU (POŠKOZENÁ TEPELNÁ IZOLACE BUDE ZE SKLADBY ODSTRANĚNA A BUDE NAHRAŽENA MIN. VÁTOU TL. 50MM)
- STAV. PRKENNÉ BEDNĚNÍ
- STAV. SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD

POZN.:

ROZTĚČE KONTRALATÍ A POČET KOTVICÍCH ŠROUBŮ SE URČÍ PO ODSTRANĚNÍ STAVAJÍCÍ KRYTINY A PO ZJIŠTĚNÍ PŘESNÉ ROZTĚČE KROKVÍ PO VLAŠSKU (BUDE POSOUZENO STATICKÝM POSUDKEM).

KROVÍ MŘÍŽKY VĚTRACÍ ŠTĚRBINY U ŘÍMSY BUDOU PROVEDENY Z TAHOKOVU NEBO Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA (ODOLNĚ PROTI POŠKOZENÍ KUNAM).

V ÚZLABÍ POD PŘESAHEM STŘECHY JE NUTNO PRŮBĚŽNĚ ODSTRAŇOVAT SNÍH A LED, PŘÍP. JE NUTNO JI OPATŘIT TOPNÝMI KABELY.



VEDOUcí PROJEKCE: Ing. Petr Skřípský		STAPRO - Skřípský s.r.o.	
ZODP. PROJ.:	Ing. František Skřípský	projekční kancelář	
VYPRACOVALA:	Ing. Editla Juračková	ul. 516 454 077, mob.: 602 564 089	
INVESTOR:	Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice	e-mail: stapro@seznam.cz, IČ: 02001152	
STAVEBNÍ ÚPRAVY - OBŘADNÍ SÍŇ A ZÁZEMÍ, HŘBITOV BOSKOVICE		č.z.: 7/2016	DSP
porc.č. 4568/2, 4567/4, k.ú. Boskovice		DAT: 7/2016	FOR: 6x44
PŮDORYS STŘECHY - NÁVRH ÚPRAV		1:100	4