Komunitní centrum s knihovnou

SO 01 Půdorys 3.NP nový stav



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Tabulka místností 3.NP						
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nová skladba podlahy	Specifikace povrchu	Stěny	Strop
301	chodba	38,31	S_P03	PÚ_05	S_INT02, S_INT01	P_02 PODHLED
302	II šatna	13,91	S_P03	PÚ_05	S_INT02, S_INT01	P_02 PODHLED
303	demokratický prostor	142,52	S_P03	PÚ_05	S_INT01, SDK	P_02 PODHLED
304	bar catering	19,92	S_P03	PÚ_05	S_INT02, SDK	P_02 PODHLED
305	výdej catering	19,41	S_P03	PÚ_05	S_INT02, SDK	P_02 PODHLED
306	zázemí catering	12,01	S_P03	PÚ_05	S_INT02, SDK	P_02 PODHLED
307	WC	2,99	S_P03	PÚ_05	SYST. OMÍTKA NA POROBETON, KERAM OBKLAD 10x10, SDK	P_03 PODHLED
308	chodba	8,70	S_P03	PÚ_05	SYST. OMÍTKA NA POROBETON, SDK	P_02 PODHLED
309	WC muži	16,34	S_P03	PÚ_05	SYST. OMÍTKA NA POROBETON, KERAM OBKLAD 10x10, SDK	P_03 PODHLED
310	WC ženy	14,46	S_P03	PÚ_05	SYST. OMÍTKA NA POROBETON, KERAM OBKLAD 10x10, SDK	P_03 PODHLED
311	WC inv.	4,66	S_P03	PÚ_05	SYST. OMÍTKA NA POROBETON, KERAM OBKLAD 10x10,	P_03 PODHLED
312	kancelář IT	10,10	S_P03	PÚ_05	SYST. OMÍTKA NA POROBETON, SDK	P_03 PODHLED
313	kancelář vedoucí	36,67	S_P04	PÚ_05	SYST. OMÍTKA NA POROBETON, SDK	P_02 PODHLED
314	společenský sál	163,91	S_P03	PÚ_05	S_INT01, SDK	P_01 PODHLED
315	chodba	29,64	S_P03	PÚ_05	SYST. OMÍTKA NA POROBETON	P_03 PODHLED
316	sklad	22,09	S_P03b	PÚ_04	SYST. OMÍTKA NA POROBETON, SDK	P_02 PODHLED
317	schodiště	44,50		PÚ_04	SYST. OMÍTKA NA POROBETON, BETON	P_02 PODHLED
318	šatna účinkující II	14,50	S_P03	PÚ_05	SYST. OMÍTKA NA POROBETON	P_02 PODHLED
319	WC	3,91	S_P03	PÚ_05	SYST. OMÍTKA NA POROBETON, KERAM OBKLAD 10x10	P_03 PODHLED
320	výtah	5,17			BETON	BETON
321	WC	3,91	S_P03	PÚ_05	SYST. OMÍTKA NA POROBETON, KERAM OBKLAD 10x10	P_03 PODHLED
322	šatna účinkující	21,32	S_P03	PÚ_05	SYST. OMÍTKA NA POROBETON	P_02 PODHLED
323	tech. místnost a	60,53	S_P03b	PÚ_04	SYST. OMÍTKA NA ČEDIČ IZOL, SDK	P_02 PODHLED
323	tech. místnost b	22,60	S_P03b	PÚ_04	SYST. OMÍTKA NA ČEDIČ IZOL, SDK	P_02 PODHLED
324	terasa	43,30	S_S02			
325	terasa	95,95	S_S02			
		871,33 m²				

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- **S_003** NOVÁ OBVODOVÁ KONSTRUKCE Z PUR PANELŮ OPLÁŠTĚNÝCH POZINK. PLECHEM , TL. 150 MM VZDUCHOVÁ MEZERA, ZAVĚŠENÝ OBKLAD
- **S_004** ŽB MONOLITICKÉ STĚNY C30/37 XC1 + KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ MIN. VATA TL. 250 MM
- **SO_005** ŽB MONOLITICKÉ STĚNY C30/37 XC1 + KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ MIN. VATA TL. 250 MM
- **S_INT02** NOVÉ ZDIVO PÓROBETON NENOSNÉ TL. 150 MM, ROŠT + DÝHOVANÁ DŘEVOTŘÍ
- ŽB MONOLITICKÉ STĚNY C30/37 XC1
- NOVÉ ZDIVO PÓROBETON NENOSNÉ TL. 100, TL. 150 MM, TL. 200
- NOVÉ ZDIVO PÓROBETON NOSNÉ NOSNÉ TL. 300, 375 A TL. 400,
- **S_INT01** AKUSTICKÁ POHLTIVÁ STĚNA - DVOJTÉ OPLÁŠTĚNÍ, DVOJTÝ ROŠT, VLOŽENÁ AKUST. IZOLACE - VIZ. SPEC S_01
- VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE AKU TL. 240 MM
- VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE AKU TL. 200 MM + 2 x SDK 12,5 mm /knau RED piano/
- VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE AKU TL. 300 MM + TI čedič. vlna tl. 150

VÝPIS PŘEKLADŮ

NEP 75 - 1000 NENOSNÝ PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD 1000 X 249 X 100 **4 KS**
NEP 100 - 1000 NENOSNÝ PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD 1000 X 249 X 100 **1 KS**
NEP 100 - 1250 NENOSNÝ PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD 1250 X 249 X 100 **3 KS**
NEP 150 - 1250 NENOSNÝ PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD 1250 X 249 X 150 **6 KS**
NEP 125 - 1250 NENOSNÝ PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD 1250 X 249 X 150 **2 KS**
NEP 100 - 2500 NENOSNÝ PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD 1250 X 249 X 150 **2 KS**
NEP 150 - 2500 NENOSNÝ PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD 1250 X 249 X 150 **4 KS**

POZNÁMKY

- P1 PŮVODNÍ KOMÍN Z REŽ. ZDIVA ZAPRAVEN, OMÍTNUT
- P2 NOVÉ ŽB KONSTRUKCE V INTERIÉRU BUDOU ČEŠENY JAKO POHLEDOVÉ PB2 OPATŘENY OCHRANNÝM HYDROFOBNÍM NÁTĚREM
- P3 OSOBNÍ VÝTAH - TRAKČNÍ, BEZPŘEVODOVÝ, BEZ STROJOVNY, TELESKOP. POSUV. DVEŘE, MIN. POČET OSOB 9, 3 STANICE, RYCHLOST 1M/S - VIZ. SPECIFIKACE VÝTAHU
- P4 ZESÍLENÍ ŽB PRŮVLAKU - VIZ. STATIKA - BETON č.v. 09
- P5 ZASTROPENÍ VYBOURANÝCH A PŮVODNÍCH OTVORŮ - VIZ. STATIKA - BETON č.v. 05

MATERIÁL ŽB KONSTRUKCÍ

BETON DLE ČSN EN 206 BETON - SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, VÝROBA A SHODA
FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI DLE ČSN EN 1992-1-1 (EC2)
(PEVNOST V TLAKU A TAHU, MODUL PRUŽNOSTI, SOUČINITELE SMRŠŤOVÁNÍ A DOTVAROVÁNÍ)

BETON C25/30 XC1	- OCELOBETONOVÁ KONSTRUKCE STROPU
OCEL B500B (10505), KARI (SZ)	- OCELOBETONOVÁ KONSTRUKCE STROPU
KRYTÍ 10 MM	- OCELOBETONOVÁ KONSTRUKCE STROPU - PRUTOVÁ VÝZTUŽ
KRYTÍ 20 MM	- OCELOBETONOVÁ KONSTRUKCE STROPU - KARI sítě
BETON C20/25	- PODBETONOVÁNÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ
OCEL S235	- NOVÉ OK NOSNÍKY, ZÁMEČNICKÉ PRVKY

S235 JR DLE ČSN EN 10027
VÝROBNÍ KATEGORIE PC2 DLE ČSN EN 1090-2
NÁTĚRY OK, PŘÍPADNĚ NÁSTŘIKY DLE STAVEBNÍ ČÁSTI PD (Z VÝROBY 2x NÁTĚR, NA STAVBĚ 1x NÁTĚR)

C30/37 XC1	- VNITŘNÍ STROPNÍ DESKY, SCHODIŠTĚ A SVISLÉ KONSTRUKCE
OCEL B500B (10505), KARI (SZ)	- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ
KRYTÍ 25 MM	- VNITŘNÍ ŽB STROPNÍ DESKY, SCHODIŠTĚ A SVISLÉ KONSTRUKCE
30 MM	- VNITŘNÍ SVISLÉ ŽB KONSTRUKCE

S

Projektant

VASI ARCHITEKTI.cz

Ing. Jiří Železný
Doubravník 63
Česká Republika
592 61

Komunitní centrum s knihovnou
Kpt. Jaroše 2011
Boskovice
Česká Republika
680 01

Jméno výkresu
SO 01 Půdorys 3.NP nový stav

Vypracoval
Ing. Jiří Železný, Ing. Arch. Jiří Vítek
Zodpovědný projektant
Ing. Jiří Železný

Datum 08/2020

Měřítko výkresu **1:50** **Dur + Dsp**

Revize

Číslo výkresu **D.1.1.3.4**