LEGENDA:

- KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY S ASFALTOBETONOVÝM KRYTEM V PLNÉ NOVÉ KONSTRUKCI
- KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY S ASFALTOBETONOVÝM KRYTEM S NOVOU OBRUSNOU VRSTVOU
- PARKOVACÍ STÁNÍ S KRYTEM Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 80 MM S DISTANČNÍMI NÁLISKY
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY S KRYTEM Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 80 MM
- CHODNÍKY S KRYTEM Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 60 MM
- PŘEDLAŽDĚNÍ PLOCHY STÁVAJÍCÍ DLAŽBOU
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY Z ČERVENÉ HMATOVÉ DLAŽBY
- UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE Z DLAŽBY S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI

B-OB — BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK ABO 100/15/25 PŘEVÝŠENÍ +100 MM
N-OB — BETONOVÝ NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/150 PŘEVÝŠENÍ +20 MM
CHO-OB — BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/10/25 PŘEVÝŠENÍ +60 MM
ABK — BETONOVÁ SILNIČNÍ PŘÍKOPA ABK 50/35/8

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- SLABOPROUDÉ TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - ŘEŠENO JINOU DOKUMENTACÍ:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VODOVOD - REKONSTRUKCE, NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO STAVBY
- VODOVOD - PŘELOŽKA, NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO STAVBY

SOUŘADNÝ SYST.: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYST.: Bpv.

HYLS STAVEBNÍ PROJEKCE	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. Jiří Matula	
VYPRACOVAL: Ing. Radka Matulová	
INVESTOR: Město Boskovice, IČ: 00279978, Masarykovo náměstí 4/1, 680 01 Boskovice	
MÍSTO STAVBY: BOSKOVICE, vnitroblok za č.p., ul. Hybešova-Za Vaš	
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PLOCH KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROSTORU ZA F.Ú. k.ú. Boskovice, pozemky: 2026/22, 2026/24, 2026/26, 2026/27, 2026/32, 2026/33, 2026/34, 2026/35, 2026/36, 2026/37, 2026/38, 2026/39, 2026/40, 2026/41, 2026/42, 2026/43, 2026/44, 2026/45, 2026/46, 2026/47	ZAKÁZKA: MH 28/2013
OBJEKT: Komunikace a zpevněné plochy	FORMÁT: 12 × A4
OBSAH VÝKRESU: Situace	STUPEŇ: DSP
	DATUM: 03/2015
	MĚŘÍTKO: 1: 250
	VÝKRES: 02