

Boskovice

HARMONOGRAM PLATEB

Sportovní hala Boskovice

verze ke dni 3.4.2025

č.	Platební milník	% z Přijaté smluvní částky	Částka (Kč bez DPH)
01	Dokončení 1. části fáze 2: Povolení dokončení a předání všech výstupů fáze 2 [Povolení], nikoli však podání žádosti o vydání Povolení ve smyslu Požadavků objednatele. <i>(platební milník odpovídá věcnému milníku 0.2 [Dokončení 1. části fáze 2: Povolení] podle Přílohy k nabídce)</i>	2 %	[bude doplněno]
02	Nabytí právní moci stavebního povolení Stavby	3 %	[bude doplněno]
03	Příprava a zařízení Staveniště dokončení přípravy staveniště, vybudování zařízení Staveniště a zařízení pro Personál Objednatele (buňkoviště) podle Požadavků objednatele	5 %	[bude doplněno]
04	RDS – hrubá stavba dokončení RDS v rozsahu potřebném pro provádění hrubé stavby (zemní práce, statické výpočty, základové konstrukce, páteřní rozvody, prostupy atp.)	5 %	[bude doplněno]
05	Základové konstrukce dokončení všech prací na založení Stavby, včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.), zřízení prostupů, zajištění výkopů včetně odvodnění stavby.	10 %	[bude doplněno]
06	Přípojky inženýrských sítí dokončení všech venkovních přípojek inženýrských sítí včetně všech zkoušek a revizí	5 %	[bude doplněno]
07	RDS – dokončení dokončení a předání všech výstupů dané fáze podle Požadavků objednatele	5 %	[bude doplněno]
08	Hrubá stavba – skelet dokončení všech částí Díla se statickou funkcí (vodorovné a svislé nosné konstrukce), včetně ověření všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.) a dokončení zajištění ochrany proti pronikání dešťových vod do dutých prvků (tvárnice, tvarovky apod.). <i>(platební milník odpovídá věcnému milníku 1 [Hrubá stavba – skelet] podle Přílohy k nabídce)</i>	10 %	[bude doplněno]

č.	Platební milník	% z Přijaté smluvní částky	Částka (Kč bez DPH)
09	Hrubá stavba – opláštění dokončení kompletní obálky objektu včetně osazení výplní otvorů	10 %	[bude doplněno]
10	Nenosné konstrukce dokončení veškerých nenosných konstrukcí Díla	5 %	[bude doplněno]
11	Páteřní rozvody instalací a technologií dokončení montáže veškerých páteřních rozvodů instalací a technologií včetně zařízení ve strojovnách, bez koncových prvků <i>(platební milník odpovídá věcnému milníku 2 [Páteřní rozvody instalací a technologií] podle Přílohy k nabídce)</i>	10 %	[bude doplněno]
12	Finální povrchy dokončení všech finálních povrchů (podlahy, stěny, stropy) včetně výmaleb a nátěrů a dále i osazení veškerých koncových prvků instalací a technologií	10 %	[bude doplněno]
13	Venkovní úpravy dokončení venkovních úprav včetně výsadby zeleně a osazení mobiliáře	5 %	[bude doplněno]
14	Kolaudace vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání Stavby na dobu neurčitou	15 %	[bude doplněno]